

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ.....	จ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ตำบลโคกโคเต่า อ.เมืองสุพรรณบุรี ๑ รายการ
๒.	หน่วยงานเจ้าโครงการ.....	วิทยาเขตสุพรรณบุรี (กองอาคารและสถานที่)
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	๑๗,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔.	ลักษณะงานโดยสังเขป.....	ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....	๒๙ พฤศจิกายน เป็นเงิน ๑๗,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง	
	๖.๑	แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
	๖.๒	แบบ ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น, ปร.๕ (ข) จำนวน ๑ แผ่น
	๖.๓	ปร.๔ (ก) จำนวน ๙ แผ่น ปร.๔ (ข) จำนวน ๑ แผ่น
	๖.๔	ตาราง Factor F จำนวน ๑ แผ่น
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....	
	๗.๑.	นายวิสาร บุญรุ่งศิริธร
	๗.๒.	นายกิตติ พรหมแสง
	๗.๓.	นายชุมพล สุขีภาค

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา	17,405,400.44	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	444,906.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	17,850,306.44	
	ราคากลาง	17,850,000.00	
(สิบเจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวิสาร บุญรุ่งศิริธร)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกิตติ พรหมแสง)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นายชุมพล สุชีภัก)



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	415,800.00	29,106.00	444,906.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				444,906.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายวิสาร บุญรุ่งศิริธร)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกิตติ พรหมแสง)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายชุมพล สุขีภาค)



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา	13,807,235.00	1.2606	17,405,400.44	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.... 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	17,405,400.44	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายวิสาร บุญรุ่งศิริธร)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกิตติ พรหมแสง)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายชุมพล สุชีภาค)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

29

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่าก่อสร้าง								
1	งานปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา				10,529,200.00		3,278,035.00	13,807,235.00	
	รวมราคา				10,529,200.00		3,278,035.00	13,807,235.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

29

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	งานพื้น								
	- งานรื้อกระเบื้องพื้นเดิม และปูกระเบื้องห้องอาบน้ำใหม่	2.00	ห้อง	350.00	700.00	200.00	400.00	1,100.00	
	- งานซ่อมน้ำรั่ว ในผนังห้องน้ำ	1.00	ห้อง	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานกระเบื้องยางลายไม้ แบบ CLICK LOCK พร้อมตัวจับพีวีซี	3,825.00	ตร.ม.	500.00	1,912,500.00	100.00	382,500.00	2,295,000.00	
	- งานบัวเชิงผนัง พีวีซี ลายไม้ สูง 4 นิ้ว หนา 8 มม.	3,400.00	ม.	90.00	306,000.00	40.00	136,000.00	442,000.00	
	- งานซ่อมแซม และปรับระดับผิวพื้นทางเดินร่วม	1,332.00	ตร.ม.	220.00	293,040.00	80.00	106,560.00	399,600.00	
	- งานปรับปรุงรอยต่อโครงสร้างอาคาร Zone 1	76.00	ม.	180.00	13,680.00	50.00	3,800.00	17,480.00	
	- งานปรับปรุงรอยต่อโครงสร้างอาคาร Zone 3	64.00	ม.	400.00	25,600.00	60.00	3,840.00	29,440.00	
2	งานผนัง								
	- งานรื้อถอนผนังปูกระเบื้อง (ผนังลิฟต์) พร้อมขนทิ้งภายนอก	62.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,170.00	2,170.00	
	- งานฉาบปูนผนังลิฟต์เดิม	62.00	ตร.ม.	80.00	4,960.00	100.00	6,200.00	11,160.00	
	- งานซ่อมกระเบื้องผนังเสา	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม. โครงคร่าวกัลวาไนซ์ ฉาบรอยต่อเรียบ ภายในบุนจนวนกันเสียง หนา 2 นิ้ว	3,180.00	ตร.ม.	400.00	1,272,000.00	120.00	381,600.00	1,653,600.00	
3	งานสี								



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

29

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- งานเตรียมพื้นผิว	28,900.00	ตร.ม.	-	-	10.00	289,000.00	289,000.00	
	- งานทาสีฝ้า ภายใน	7,850.00	ตร.ม.	57.00	447,450.00	28.00	219,800.00	667,250.00	
	- งานทาสีฝ้า ภายนอก	550.00	ตร.ม.	80.00	44,000.00	31.00	17,050.00	61,050.00	
	- งานทาสีผนัง ภายใน	9,000.00	ตร.ม.	61.00	549,000.00	28.00	252,000.00	801,000.00	
	- งานทาสีผนัง ภายนอก	4,700.00	ตร.ม.	80.00	376,000.00	31.00	145,700.00	521,700.00	
	- งานทาสีผนัง ภายใน (ระบาย)	5,000.00	ตร.ม.	80.00	400,000.00	28.00	140,000.00	540,000.00	
	- งานทาสีรางไวเวย์	500.00	ตร.ม.	76.00	38,000.00	35.00	17,500.00	55,500.00	
	- งานทาสีราวกันตก , ตะแกรงเหล็ก , ราวบันได , ท่อน้ำดี , ท่อระบบไฟฟ้า และท่อระบบสุขาภิบาล	1,300.00	ตร.ม.	51.00	66,300.00	35.00	45,500.00	111,800.00	
	- งานทาสีสร้างลาย สำหรับสร้างลวดลายแทน วอลเปเปอร์ (ลายลูกกลี	3,180.00	ตร.ม.	110.00	349,800.00	50.00	159,000.00	508,800.00	
	- งานนั่งร้าน และงานป้องกันความเสียหายของพื้นที่ข้างเคียง	4,700.00	ตร.ม.	50.00	235,000.00	20.00	94,000.00	329,000.00	
4	สุขภัณฑ์								
	- งานรื้อและเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ (C13930) ของเดิมชนิดภายนอก	5.00	ชุด	2,990.00	14,950.00	590.00	2,950.00	17,900.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนสายน้ำดีเสตนเลส สำหรับ โถสุขภัณฑ์ (Z402 HM) ของเดิมชนิดภายนอก	206.00	ชุด	190.00	39,140.00	50.00	10,300.00	49,440.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับ โถสุขภัณฑ์ (CT179 HM) ของเดิมชนิดภายนอก	206.00	ชุด	250.00	51,500.00	50.00	10,300.00	61,800.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

29

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อและเปลี่ยนฝักบัวชนิดชำระ (CT666N) ของเดิมชนิดที่ ภายนอก	206.00	ชุด	390.00	80,340.00	50.00	10,300.00	90,640.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัวชนิดชำระ (CT179 HM) ของเดิมชนิดที่ภายนอก	206.00	ชุด	250.00	51,500.00	50.00	10,300.00	61,800.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนอ่างล้างหน้า (C002) ของเดิมชนิดที่ภายนอก	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	450.00	900.00	2,400.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนก๊อกล้างหน้า (CT1160A) ของเดิมชนิดที่ ภายนอก	206.00	ชุด	990.00	203,940.00	50.00	10,300.00	214,240.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (CT683AX HM) ของเดิมชนิดที่ภายนอก	206.00	ชุด	750.00	154,500.00	50.00	10,300.00	164,800.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนสะดืออ่างล้างหน้า (CT670V HM) ของเดิมชนิด ที่ภายนอก	206.00	ชุด	260.00	53,560.00	50.00	10,300.00	63,860.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนสายน้ำดีแอสตันเลส สำหรับก๊อกล้างหน้า (Z402 HM) ของเดิมชนิดที่ภายนอก	206.00	ชุด	190.00	39,140.00	50.00	10,300.00	49,440.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับก๊อกล้างหน้า (CT179 HM) ของเดิมชนิดที่ภายนอก	206.00	ชุด	250.00	51,500.00	50.00	10,300.00	61,800.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนกระจกเงา (GC - SP57) ของเดิมชนิดที่ภายนอก	206.00	ชุด	800.00	164,800.00	100.00	20,600.00	185,400.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนหิ้งวางของ (K-2501-51-N) ของเดิมชนิดที่ ภายนอก	206.00	ชุด	850.00	175,100.00	100.00	20,600.00	195,700.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

29


เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- งานรื้อถอนและเปลี่ยนฝาตะแกรง และตัวค้ำขยะ ท่อระบายน้ำพื้น (TCP) ของเดิมบนที่ภายนอก	618.00	ชุด	210.00	129,780.00	20.00	12,360.00	142,140.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนชุดฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน (Z71 HM) ของเดิมบนที่ภายนอก	206.00	ชุด	1,590.00	327,540.00	50.00	10,300.00	337,840.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดน้ำ ฝักบัว (CT190C11 HM) ของเดิมบนที่ภายนอก	206.00	ชุด	620.00	127,720.00	50.00	10,300.00	138,020.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนราวติดผนังสแตนเลสรุ่นตรง 3 เส้น (PLIM 100 ซม.) ของเดิมบนที่ภายนอก	198.00	ชุด	1,090.00	215,820.00	100.00	19,800.00	235,620.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนก๊อกซิงค์เดี่ยวติดผนัง สำหรับอ่างล้างจาน (CT134C10 HM) ของเดิมบนที่ภายนอก	198.00	ชุด	1,100.00	217,800.00	50.00	9,900.00	227,700.00	
5	งานประตูดู - หน้าต่าง								
	- งานประตูดู D1 รื้อและแต่งบาน พร้อมทาสี	214.00	ชุด	230.00	49,220.00	450.00	96,300.00	145,520.00	
	- งานประตูดู D2 รื้อและแต่งบาน พร้อมทาสีและติดเลขห้อง	197.00	ชุด	250.00	49,250.00	500.00	98,500.00	147,750.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนประตูดู D2 พร้อมทาสีและติดเลขห้อง ของเดิมบนที่ภายนอก	1.00	ชุด	2,450.00	2,450.00	700.00	700.00	3,150.00	
	- งานประตูดู D3 แต่งบาน พร้อมทาสีและติดเลขห้อง	5.00	ชุด	250.00	1,250.00	220.00	1,100.00	2,350.00	
	- งานรื้อและเปลี่ยนประตูดู D4 พร้อมทาสี ของเดิมบนที่ภายนอก	10.00	ชุด	2,450.00	24,500.00	700.00	7,000.00	31,500.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

29

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานประตูด D5 ทาสี แต่งบาน พร้อมทาสีและเลขห้อง	1.00	ชุด	400.00	400.00	350.00	350.00	750.00	
	- งานรี้อและเปลี่ยนประตูด D6 ของเดิมขนท์งภายนอก	6.00	ชุด	2,000.00	12,000.00	160.00	960.00	12,960.00	
	- งานรี้อและเปลี่ยนประตูด D7 ของเดิมขนท์งภายนอก	19.00	ชุด	2,000.00	38,000.00	160.00	3,040.00	41,040.00	
	- งานหน้าต่าง W1 ทาสี	206.00	ชุด	80.00	16,480.00	270.00	55,620.00	72,100.00	
	- งานเปลี่ยนมือหมุน W1	59.00	ชุด	70.00	4,130.00	20.00	1,180.00	5,310.00	
	- งานหน้าต่าง W2 ทาสี	198.00	ชุด	40.00	7,920.00	135.00	26,730.00	34,650.00	
	- งานเปลี่ยนมือหมุน W2	71.00	ชุด	70.00	4,970.00	20.00	1,420.00	6,390.00	
	- งานหน้าต่าง W3 ทาสี	206.00	ชุด	30.00	6,180.00	65.00	13,390.00	19,570.00	
	- งานเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง W3	24.00	ชุด	60.00	1,440.00	20.00	480.00	1,920.00	
	- งานหน้าต่าง W4 ทาสี	71.00	ชุด	15.00	1,065.00	10.00	710.00	1,775.00	
	- งานเปลี่ยนบานหน้าต่าง W4	103.00	ชุด	170.00	17,510.00	30.00	3,090.00	20,600.00	
	- งานหน้าต่าง W5 ทาสี	26.00	ชุด	20.00	520.00	15.00	390.00	910.00	
	- งานเปลี่ยนบานหน้าต่าง W5	6.00	ชุด	170.00	1,020.00	30.00	180.00	1,200.00	
	- งานหน้าต่าง W6 ทาสี	18.00	ชุด	50.00	900.00	140.00	2,520.00	3,420.00	
6	งานเฟอร์นิเจอร์								
	- LF - 01	380.00	ชุด	900.00	342,000.00	-	-	342,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

29

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- LF - 02		448.00	ชุด	100.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
- LF - 03		404.00	ชุด	350.00	141,400.00	-	-	141,400.00	
- LF - 04		392.00	ชุด	1,900.00	744,800.00	-	-	744,800.00	
- LF - 05		388.00	ชุด	600.00	232,800.00	-	-	232,800.00	
- LF - 06		8.00	ชุด	1,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
- LF - 07		8.00	ชุด	1,300.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
- LF - 08		8.00	ชุด	300.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
- LF - 09		8.00	ชุด	800.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
- LF - 09.1		8.00	ชุด	600.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
- LF - 10		24.00	ชุด	1,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
- LF - 11		4.00	ชุด	1,100.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
- LF - 12		8.00	ชุด	500.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
- LF - 13		4.00	ชุด	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
- LF - 14		8.00	ชุด	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
- LF - 15		12.00	ชุด	150.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
- LF - 16		12.00	ชุด	1,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
- LF - 17		8.00	ชุด	500.00	4,000.00	-	-	4,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

29

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- LF - 18	16.00	ชุด	500.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
7	งานอื่นๆ								
	- งานยาแนวกระเบื้องภายในห้องน้ำ	206.00	ห้อง	400.00	82,400.00	600.00	123,600.00	206,000.00	
	- งานเก็บความสะอาด ซ่อมแซม พร้อมทำกันซึมรางน้ำ ค.ส.ล.	355.00	ม.	300.00	106,500.00	65.00	23,075.00	129,575.00	
	- งานร้อยถอนดวงโคม (แบบเก็บไว้ใช้)	348.00	ชุด	-	-	30.00	10,440.00	10,440.00	
	- งานติดตั้งดวงโคม (ใช้ของเดิม)	348.00	ชุด	-	-	115.00	40,020.00	40,020.00	
	- งานร้อยถอนดวงโคม พร้อมขนทึบภายนอก	174.00	ชุด	-	-	35.00	6,090.00	6,090.00	
	- งานร้อยถอนสวิตซ์ไฟ (แบบเก็บไว้ใช้)	360.00	ชุด	-	-	30.00	10,800.00	10,800.00	
	- งานติดตั้งสวิตซ์ไฟ (ใช้ของเดิม)	360.00	ชุด	-	-	80.00	28,800.00	28,800.00	
	- งานร้อยถอนเต้ารับไฟฟ้า (แบบเก็บไว้ใช้)	404.00	ชุด	-	-	30.00	12,120.00	12,120.00	
	- งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า (ใช้ของเดิม)	404.00	ชุด	-	-	90.00	36,360.00	36,360.00	
	- งานร้อยถอนพัดลม โจรจรติดผนัง (แบบเก็บไว้ใช้)	20.00	ชุด	-	-	30.00	600.00	600.00	
	- งานติดตั้งพัดลม โจรจรติดผนัง (ใช้ของเดิม)	20.00	ชุด	-	-	90.00	1,800.00	1,800.00	
	- งานร้อยถอนพัดลม โจรจรติดฝ้า พร้อมสายไฟ พร้อมขนทึบภายนอก	348.00	ชุด	-	-	35.00	12,180.00	12,180.00	
	- งานร้อยถอนสวิตซ์พัดลม โจรจรติดฝ้า (แบบเก็บไว้ใช้)	12.00	ชุด	-	-	30.00	360.00	360.00	
	- งานติดตั้งสวิตซ์พัดลม โจรจรติดฝ้า (ใช้ของเดิม)	12.00	ชุด	-	-	90.00	1,080.00	1,080.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

29

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- งานรื้อถอนสวิทช์พัดลม โจรติดฝ้า พร้อมขนทิ้งภายนอก	348.00	ชุด	-	-	35.00	12,180.00	12,180.00	
	- งานต่อสายไฟ พร้อมอุดฉาบปูนปิดช่องสวิทช์พัดลม โจรติดฝ้าที่รื้อ	348.00	จุด	-	-	20.00	6,960.00	6,960.00	
	- งานรื้อถอนเต้ารับสัญญาณโทรทัศน์ พร้อมขนทิ้งภายนอก	348.00	ชุด	-	-	35.00	12,180.00	12,180.00	
	- งานต่อสายไฟ THW 2.5 sq.mm.	950.00	ม.	6.30	5,985.00	7.00	6,650.00	12,635.00	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	- GP4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- GP5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5	12.00	ชุด	1,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- GP6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.5	12.00	ชุด	125.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- GP7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 7.5	8.00	ชุด	1,100.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	- GP8.1 / 8.2 / 8.3 / 8.4 / 8.5	8.00	ชุด	1,400.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
	- งานรื้อถอนหลังคาถ้ำกันสาดเดิม พร้อมขนทิ้งภายนอก	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าห้องน้ำเดิม พร้อมเปลี่ยนแผ่นฝ้าห้องน้ำใหม่	2.00	ห้อง	250.00	500.00	50.00	100.00	600.00	
	- งานรื้อมิเตอร์ไฟเดิม พร้อมเปลี่ยนมิเตอร์ไฟใหม่	3.00	ชุด	750.00	2,250.00	150.00	450.00	2,700.00	
	รวมราคา				10,529,200.00		3,278,035.00	13,807,235.00	



