

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ.....	จ้างปรับปรุงกรอบผนังอาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี	
/ หน่วยงานเจ้าโครงการ.....	วิทยาเขตสุพรรณบุรี (กองอาคารและสถานที่)	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	๕,๓๓๔,๐๐๐.๐๐ - บาท	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....	ปรับปรุงกรอบผนังอาคารจันทร์เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕,๓๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....	จำนวน ๑๓ แผ่น ประกอบด้วย	
๕.๑	แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น	
๕.๒	แบบ ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น	
๕.๓	ปร.๔ จำนวน ๑๐ แผ่น	
๕.๔	ตาราง Factor F จำนวน ๑ แผ่น	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....		
๑. นายวิสาร	บุญรุ่งศิริธร	ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐภูมิ	ประไพบุลย์	กรรมการ
๓. นายชมพล	สุชีภาค	กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงกรอบผนังอาคารจันทร์เจริญ
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงกรอบผนังอาคารจันทร์เจริญ	5,334,313.73	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	5,334,313.73	
	ราคากลาง	5,334,000.00	
		(ห้าล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายวิสาร บุญรุ่งศิริธร)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายณัฐภูมิ ประไพบุลย์)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 (นายชุมพล สุทธิภาค)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงกรอบผนังอาคารจันทร์เจริญ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ.

2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนัง WL01/01.1/02/02.1				184,843.59		22,699.10	207,542.69	
2.2	งานผนัง WL03.1/03.2				14,000.00		-	14,000.00	
2.3	งานผนัง WL04.1/WL04.2/WL04.3/WL04.4				62,974.00		-	62,974.00	
2.4	งานผนัง WL05				197,765.49		21,202.02	218,967.50	
2.5	งานผนัง WL06				110,289.20		-	110,289.20	
2.6	งานผนัง WL07				238,063.00		-	238,063.00	
2.7	งานผนัง WL08				50,071.00		-	50,071.00	
2.8	งานผนัง WL09				57,937.00		-	57,937.00	
2.9	งานผนัง WL10				1,462,277.52		96,900.20	1,559,177.72	
2.10	งานผนัง WL11				102,628.80		151.20	102,780.00	
2.11	งานผนัง WL12				148,806.67		-	148,806.67	
2.12	งานผนัง WL13				390,964.32		-	390,964.32	
2.13	งานผนัง WL14				114,264.00		-	114,264.00	
2.14	งานผนัง WL15				250,987.50		-	250,987.50	
2.15	งานเบ็ดเตล็ด				458,746.30		119,469.50	578,215.80	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				3,844,618.38		260,422.02	4,105,040.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงกรอบผนังอาคารจันทร์เจริญ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ.

2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	WL02								
	เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm. ทาสี P-02	209.20	กก.	24.06	5,033.30	10.00	2,091.98	7,125.28	
	อลูมิเนียมฉีก MF-01 พร้อมทำสีจากโรงงาน	23.60	ตร.ม.	1,650.00	38,940.00	45.00	1,062.00	40,002.00	
	เหล็กฉาก 30x30x5mm. ทาสี P-02	156.09	กก.	24.06	3,755.48	10.00	1,560.88	5,316.36	
	เหล็กตัน 10x10mm. ทาสี P-02	57.28	กก.	24.06	1,378.16	10.00	572.80	1,950.96	
	ทาสี P-02 (สีทาเหล็ก)	23.67	ตร.ม.	51.00	1,206.97	35.00	828.31	2,035.28	
	อุปกรณ์ประกอบ บานเปิดอลูมิเนียม	1.00	งาน	100.00	100.00	50.00	50.00	150.00	
	WL02.1								
	เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm. ทาสี P-02	209.20	กก.	24.06	5,033.30	10.00	2,091.98	7,125.28	
	อลูมิเนียมฉีก MF-01 พร้อมทำสีจากโรงงาน	23.60	ตร.ม.	1,650.00	38,940.00	45.00	1,062.00	40,002.00	
	เหล็กฉาก 30x30x5mm. ทาสี P-02	156.09	กก.	24.06	3,755.48	10.00	1,560.88	5,316.36	
	เหล็กตัน 10x10mm. ทาสี P-02	57.28	กก.	24.06	1,378.16	10.00	572.80	1,950.96	
	ทาสี P-02 (สีทาเหล็ก)	23.67	ตร.ม.	51.00	1,206.97	35.00	828.31	2,035.28	
	อุปกรณ์ประกอบ บานเปิดอลูมิเนียม	1.00	งาน	100.00	100.00	50.00	50.00	150.00	
	รวมงานลำดับที่ 2.1				184,843.59		22,699.10	207,542.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงกรอบผนังอาคารจันทร์เจริญ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ.

2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2.2	งานผนัง WL03.1/03.2								
	WL03.1								
	โครงเหล็ก 38x38x2.3 mm. @ 0.60 m.# ทาสีกันสนิม	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	กรอคูมึเนียมคอมโพสิต MF-04								
	WL03.2								
	โครงเหล็ก 38x38x2.3 mm. @ 0.60 m.# ทาสีกันสนิม	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	กรอคูมึเนียมคอมโพสิต MF-04								
	รวมงานลำดับที่ 2.2				14,000.00		-	14,000.00	
2.3	งานผนัง WL04.1/WL04.2/WL04.3/WL04.4								
	โครงเหล็ก 38x38x2.3 mm. @ 0.60 m.# ทาสีกันสนิม	27.38	ตร.ม.	2,300.00	62,974.00	-	-	62,974.00	
	กรอคูมึเนียมคอมโพสิต MF-02								
	รวมงานลำดับที่ 2.3				62,974.00		-	62,974.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงกรอบผนังอาคารจันทร์เจริญ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ.

2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2.4	งานผนัง WL05					-			
	เหล็กกล่อง 50x50x2.3mm.	862.39	กก.	24.06	20,749.06	10.00	8,623.88	29,372.94	
	เหล็กตัน 10x10mm.	545.60	กก.	24.06	13,127.14	10.00	5,456.00	18,583.14	
	อลูมิเนียมฉีก MF-01 พร้อมทำสีจากโรงงาน	96.89	ตร.ม.	1,650.00	159,864.38	45.00	4,359.94	164,224.31	
	ทาสี P-02 (สีทาเหล็ก)	78.92	ตร.ม.	51.00	4,024.92	35.00	2,762.20	6,787.12	
	รวมงานลำดับที่ 2.4				197,765.49		21,202.02	218,967.50	
2.5	งานผนัง WL06								
	โครงเหล็ก 38x38x2.3 mm. @ 0.60 m.# ทาสีกันสนิม	31.51	ตร.ม.	3,500.00	110,289.20	-	-	110,289.20	
	กรุอลูมิเนียมคอมโพสิต MF-04								
	รวมงานลำดับที่ 2.5				110,289.20		-	110,289.20	
2.6	งานผนัง WL07								
	โครงเหล็ก 38x38x2.3 mm. @ 0.60 m.# ทาสีกันสนิม	68.02	ตร.ม.	3,500.00	238,063.00	-	-	238,063.00	
	กรุอลูมิเนียมคอมโพสิต MF-04								
	รวมงานลำดับที่ 2.6				238,063.00		-	238,063.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงกรอบผนังอาคารจันทร์เจริญ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ.

2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2.7	งานผนัง WL08					-			
	โครงเหล็ก 38x38x2.3 mm. @ 0.60 m.# ทาสีกันสนิม	21.77	ตร.ม.	2,300.00	50,071.00	-	-	50,071.00	
	กรอคูมึเนียมคอม โพลีท MF-03								
	รวมงานลำดับที่ 2.7				50,071.00		-	50,071.00	
2.8	งานผนัง WL09					-			
	โครงเหล็ก 38x38x2.3 mm. @ 0.60 m.# ทาสีกันสนิม	25.19	ตร.ม.	2,300.00	57,937.00	-	-	57,937.00	
	กรอคูมึเนียมคอม โพลีท MF-05								
	รวมงานลำดับที่ 2.8				57,937.00		-	57,937.00	
2.9	งานผนัง WL10								
	โครงเหล็ก 38x38x2.3 mm. @ 0.60 m.# ทาสีกันสนิม	181.68	ตร.ม.	2,300.00	417,864.00	-	-	417,864.00	
	กรอคูมึเนียมคอม โพลีท MF-02								
	เหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm.	3,743.64	กก.	24.06	90,071.95	10.00	37,436.39	127,508.34	
	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	665.12	กก.	24.06	16,002.69	10.00	6,651.16	22,653.85	
	เหล็กฉาก 30x30x5mm.	1,324.67	กก.	24.06	31,871.62	10.00	13,246.73	45,118.35	
	เหล็กคันทัน 10x10mm.	1,245.75	กก.	24.06	29,972.68	10.00	12,457.47	42,430.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงกรอบผนังอาคารจันทร์เจริญ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ.

2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กรออลูมิเนียมคอมโพสิต MF-02	213.98	ตร.ม.	1,650.00	353,067.00	-	-	353,067.00	
	อลูมิเนียมฉีก MF-06 พร้อมทำสีจากโรงงาน	292.70	ตร.ม.	1,650.00	482,959.62	45.00	13,171.63	496,131.25	
	ทาสี P-01 (สีเทาเหล็ก)	398.20	ตร.ม.	51.00	20,307.95	35.00	13,936.83	34,244.78	
	ช่องเปิดหน้าต่างเดิม ติดตั้งฟิล์มฝ้า G-01	28.80	ตร.ม.	700.00	20,160.00	-	-	20,160.00	
	รวมงานลำดับที่ 2.9				1,462,277.52		96,900.20	1,559,177.72	
2.10	งานผนัง WL11								
	ผนัง CURTAIN WALL เฟรมสีธรรมชาติ @ 1.00 m.	21.57	ตร.ม.	4,500.00	97,084.80	-	-	97,084.80	
	ติดตั้งกระจกลามิเนต 5+5 mm. ฟิล์มใส								
	อลูมิเนียมฉีก MF-06 พร้อมทำสีจากโรงงาน	3.36	ตร.ม.	1,650.00	5,544.00	45.00	151.20	5,695.20	
	รวมงานลำดับที่ 2.10				102,628.80		151.20	102,780.00	
2.11	งานผนัง WL12								
	โครงเหล็ก 38x38x2.3 mm. @ 0.60 m.# ทาสีกันสนิม	64.70	ตร.ม.	2,300.00	148,806.67	-	-	148,806.67	
	กรออลูมิเนียมคอมโพสิต MF-02								
	รวมงานลำดับที่ 2.11				148,806.67		-	148,806.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงกรอบผนังอาคารจันทร์เจริญ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

25

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ.

2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.12	งานผนัง WL13								
	โครงเหล็ก 38x38x2.3 mm. @ 0.60 m.# ทาสีกันสนิม	154.51	ตร.ม.	2,300.00	355,369.32		-	355,369.32	
	กรูคูมิเนียมคอม โพลีท MF-02								
	ช่องเปิดหน้าต่างเดิม ติดตั้งฟิล์มฝ้า G-01	50.85	ตร.ม.	700.00	35,595.00		-	35,595.00	
	รวมงานลำดับที่ 2.12				390,964.32		-	390,964.32	
2.13	งานผนัง WL14								
	โครงเหล็ก 38x38x2.3 mm. @ 0.60 m.# ทาสีกันสนิม	49.68	ตร.ม.	2,300.00	114,264.00		-	114,264.00	
	กรูคูมิเนียมคอม โพลีท MF-02								
	รวมงานลำดับที่ 2.13				114,264.00		-	114,264.00	
2.14	งานผนัง WL15								
	โครงเหล็ก 38x38x2.3 mm. @ 0.60 m.# ทาสีกันสนิม	109.13	ตร.ม.	2,300.00	250,987.50		-	250,987.50	
	กรูคูมิเนียมคอม โพลีท MF-02								
	รวมงานลำดับที่ 2.14				250,987.50		-	250,987.50	

