




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโครงการเกษตรสร้างมูลค่าตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๘ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคาร คสล. สูง ๑ ชั้น ถนน และระบบระบายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร. ๕(ก) จำนวน ๑ แผ่น , แบบ พร. ๕(ข) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบ พร. ๔(ก) จำนวน ๓๖ แผ่น , แบบ พร. ๔(ข) จำนวน ๓ แผ่น
 - ๖.๔ แบบ พร. ๔(พ) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๕ ตารางคำนวณ Factor F จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายยุทธยา อยู่เย็น ประธานกรรมการ..... 
 - ๗.๒ นายวิสาร บุญรุ่งศิริธร กรรมการ 
 - ๗.๓ นายชุมพล สุชีภาค กรรมการและเลขานุการ..... 




ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 42 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า	20,920,953.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,008,742.50	
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	100,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	22,029,695.50	
	ราคากลาง	22,000,000.00	
		(ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายยุทธยา อยู่เย็น)



ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายวิสาร บุญรุ่งศิริธร)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 (นายชุมพล สุภิภาค)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 36 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า	16,743,459.65	1.2495	20,920,953.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า.... 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				20,920,953.00	

ลงชื่อ *นายชุธยา อยู่เย็น* ประธานกรรมการ
(นายชุธยา อยู่เย็น)

ลงชื่อ *นายวิสาร บุญรุ่งศิริธร* กรรมการ
(นายวิสาร บุญรุ่งศิริธร)

ลงชื่อ *นายชุมพล สุชีภาส* กรรมการและเลขานุการ
(นายชุมพล สุชีภาส)



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	942,750.00	65,992.50	1,008,742.50	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				1,008,742.50	

ลงชื่อ *อนุชา* ประธานกรรมการ
(นายอนุชา อยู่เย็น)

ลงชื่อ *com* กรรมการ
(นายวิสาร บุญรุ่งศิริธร)

ลงชื่อ *h* กรรมการและเลขานุการ
(นายชุมพล สุชีภาค)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

14

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่าก่อสร้าง								
1	งานปรับปรุงแปลงเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ (ส่วนสะพาน ถนนและระบบระบายน้ำ)			2,443,225.37			657,996.00	3,101,221.37	
2	งานก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ			324,756.42			118,218.10	442,974.52	
3	งานปรับปรุงโรงเรือนคัดแยกและตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร			382,942.51			110,138.00	493,080.51	
4	งานก่อสร้างโรงเรือนคัดกรองคุณภาพเมล็ด และเพาะพันธุ์กล้าไม้			817,406.33		-	169,054.77	986,461.10	
5	งานก่อสร้างอาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐาน GAP			1,575,693.81		-	432,613.17	2,008,306.98	
6	งานปรับปรุงแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นหายาก			614,728.80		-	311,672.00	926,400.80	
7	งานระบบปรับอากาศอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรปลอดภัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก			285,243.76		-	80,152.00	365,395.76	
8	งานก่อสร้างอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรปลอดภัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก			6,814,095.81		-	1,605,522.80	8,419,618.61	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				13,258,092.81			3,485,366.84	16,743,459.65	
	รวมราคา								



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงแปลงเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ (ส่วนสะพาน ถนนและระบบระบายน้ำ)								
1.1	งานสะพาน								
	งานปรับระดับแต่งพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน และรื้อถอนปรับแต่งพื้นที่ดินสภาพเดิม	1.00	งาน	125,000.00	125,000.00	70,000.00	70,000.00	195,000.00	
	งานเสาเข็ม คอ.ร. ที่เหลี่ยม 0.35 x 0.35 ม. + 4 - DB 20 มม เสริมพิเศษยาวตลอดเสาเข็ม	8.00	ต้น	14,000.00	112,000.00	1,950.00	15,600.00	127,600.00	
	งานตัดหัวเสาเข็ม คอ.ร. ที่เหลี่ยม 0.35 x 0.35 ม.	8.00	ต้น	-	-	330.00	2,640.00	2,640.00	
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.05 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 500 กก. / ตร.ม.	73.00	ตร.ม.	270.00	19,710.00	25.00	1,825.00	21,535.00	
	งานคอนกรีต โครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	28.00	ลบ.ม.	2,140.19	59,925.32	391.00	10,948.00	70,873.32	
	งานไม้แบบ	250.00	ตร.ม.	380.00	95,000.00	133.00	33,250.00	128,250.00	
	งานเหล็กเสริม RB 6 มม. SR 24	29.00	กก.	26.10	756.90	4.10	118.90	875.80	
	งานเหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24	1,273.00	กก.	25.65	32,652.45	4.10	5,219.30	37,871.75	
	งานเหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40	1,130.00	กก.	25.15	28,419.50	3.30	3,729.00	32,148.50	
	งานเหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40	272.00	กก.	24.88	6,767.36	3.30	897.60	7,664.96	
	งานเหล็กเสริม DB 20 มม. SD 40	1,913.00	กก.	25.46	48,704.98	2.90	5,547.70	54,252.68	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน Wiremesh 4 mm. @ 0.20 m.	73.00	ตร.ม.	30.84	2,251.32	5.00	365.00	2,616.32	
	งานลวดผูกเหล็ก	139.00	กก.	66.59	9,256.01	-	-	9,256.01	
	งาน FNI - ฟัน ค.ส.ล. โครงสร้าง ทุบทรายล้าง ST - 02	70.00	ตร.ม.	288.00	20,160.00	253.00	17,710.00	37,870.00	
	งาน F1 - ฟัน ค.ส.ล. รองทรายหยาบอัด 5 ซม. ปูทับด้วย Paving Block ST - 01	68.00	ตร.ม.	600.00	40,800.00	55.00	3,740.00	44,540.00	
	งาน F2 - ฟัน ค.ส.ล. ทำผิวขัดหยาบ	19.00	ตร.ม.	-	-	30.00	570.00	570.00	
	งานรอกันตกลสแตนเลส	48.60	ม.	1,000.00	48,600.00	200.00	9,720.00	58,320.00	
	งานป้าย E1	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
	งานไม้พุ่ม สูง 60cm.	96.00	ต้น	120.00	11,520.00	30.00	2,880.00	14,400.00	
	งานดินปลูก	8.00	ลบ.ม.	540.00	4,320.00	99.00	792.00	5,112.00	
	งาน โคมไฟ L1 - STEPLIGHT	16.00	ชุด	550.00	8,800.00	165.00	2,640.00	11,440.00	
	งานสายไฟ NYY 3C (3 x 2.5 Sq.mm.)	200.00	ม.	49.39	9,878.00	15.00	3,000.00	12,878.00	
	งานท่อร้อยสายไฟ HDPE Ø 1-1/2"	45.00	ม.	41.40	1,863.00	22.00	990.00	2,853.00	
	งานท่อร้อยสายไฟ IMC Ø 1-1/2"	50.00	ม.	187.13	9,356.50	42.00	2,100.00	11,456.50	
	งาน 1 way Switch With Plastic Cover	2.00	ชุด	75.00	150.00	80.00	160.00	310.00	
	งานอุปกรณ์ประกอบกริดตั้งระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00	2,100.00	2,100.00	9,100.00	
	งานท่อระบายน้ำ PVC Class 8.5 Ø 2"	12.00	ชุด	15.00	180.00	15.00	180.00	360.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ข้อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานถนน และระบระบายน้ำ								
	งานปรับแก้ดินเดิมพื้นที่ดินเดิม, ปรับระดับดิน และบดอัดดินเดิม	4,615.00	ตร.ม.	-	-	25.00	115,375.00	115,375.00	
	งานเสาะเข็มเหล็กเส้น \varnothing 0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	18.00	ต้น	593.00	10,674.00	176.00	3,168.00	13,842.00	
	งานคอนกรีต โครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	124.00	ลบ.ม.	2,140.19	265,383.56	306.00	37,944.00	303,327.56	
	งานไม้แบบ	105.00	ตร.ม.	380.00	39,900.00	133.00	13,965.00	53,865.00	
	งานเหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24	6,440.00	กก.	25.65	165,186.00	4.10	26,404.00	191,590.00	
	งานลวดผูกเหล็ก	193.00	กก.	66.59	12,851.87	-	-	12,851.87	
	งานหินคลุก	353.00	ลบ.ม.	400.00	141,200.00	99.00	34,947.00	176,147.00	
	งานทรายหยาบอัด	101.00	ลบ.ม.	430.00	43,430.00	99.00	9,999.00	53,429.00	
	งาน Geotextile ชนิดไม่ถักทอ 200 g	2,020.00	ตร.ม.	60.00	121,200.00	20.00	40,400.00	161,600.00	
	งานขอบคันหิน ขนาด 15 x 30 x 100 cm	832.00	ม.	177.00	147,264.00	50.00	41,600.00	188,864.00	
	งานเชื่อมต่อจุดระบายน้ำ (ตะแกรงระบายน้ำอลูมิเนียมรีก PL-11 ขนาดช่อง 50 x 15 มม. เส้น 5 มม. หน้า 1.5 มม.) กับรางระบายน้ำ	77.00	จุด	200.00	15,400.00	100.00	7,700.00	23,100.00	
	งานรางน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาดภายใน 30 x 50 cm พร้อมฝาปิดคอนกรีต	694.00	ม.	850.00	589,900.00	125.00	86,750.00	676,650.00	
	งานท่อระบายน้ำใยหิน ขนาด 12"	56.00	ม.	230.00	12,880.00	85.00	4,760.00	17,640.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ข้อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาลัยเกษตรสุวรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ขนาด Ø 300 mm.	38.00	ม.	375.00	14,250.00	165.00	6,270.00	20,520.00		
	งาน F3 - พื้น ทำทรายล่าง	36.00	ตร.ม.	257.00	9,252.00	99.00	3,564.00	12,816.00		
	งาน ไม้ชั้นต้น ขนาดลำต้น ไม่ต่ำกว่า 35" สูงไม่ต่ำกว่า 6 ม.	1.00	ต้น	50,000.00	50,000.00	3,000.00	3,000.00	53,000.00		
	งาน ไม้พุ่ม ขนาดพุ่ม 0.30ม. สูง 0.35ม.	214.00	ต้น	45.00	9,630.00	20.00	4,280.00	13,910.00		
	งาน ไม้พุ่ม ขนาดพุ่ม 0.50ม. สูง 0.55ม.	78.00	ต้น	75.00	5,850.00	20.00	1,560.00	7,410.00		
	งาน ไม้พุ่ม ขนาดพุ่ม 0.50ม. สูง 0.75ม.	78.00	ต้น	125.00	9,750.00	30.00	2,340.00	12,090.00		
	งาน ไม้พุ่ม ขนาดพุ่ม 0.50ม. สูง 0.95ม.	72.00	ต้น	150.00	10,800.00	30.00	2,160.00	12,960.00		
	งานหญ้าฉาบฉวย	14.00	ตร.ม.	40.00	560.00	25.00	350.00	910.00		
	งานดินปลูก	72.50	ลบ.ม.	540.00	39,150.00	99.00	7,177.50	46,327.50		
	งานสายไฟ IEBC10 ขนาด 2 x 2.5 sq.mm.	55.00	เมตร	40.32	2,217.60	14.00	770.00	2,987.60		
	งานท่อร้อยสายไฟ HDPE Ø 1"	50.00	เมตร	27.00	1,350.00	19.00	950.00	2,300.00		
	งานโคมไฟ LI - GROUND SPIKE	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	115.00	460.00	6,460.00		
	งาน 1 way Switch With Plastic Cover	1.00	ชุด	75.00	75.00	80.00	80.00	155.00		
	งานอุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ข้อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคา				2,443,225.37		657,996.00	3,101,221.37	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

14

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ								
	งานปรับเกลียแต่งพื้นที่ดินเดิม, ปรับระดับดิน, วางผัง และบดอัดดินเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	25.00	10,000.00	10,000.00	
	งานเสาเข็มรูปตัวไอ 0.18 x 0.18 x 6.00 m	48.00	ต้น	660.00	31,680.00	370.00	17,760.00	49,440.00	
	งานตัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ 0.18 x 0.18 m	48.00	ต้น	-	-	150.00	7,200.00	7,200.00	
	งานขุดดิน และกลบดิน	110.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	10,890.00	10,890.00	
	งานทรายหยาบบดอัด	1.20	ลบ.ม.	430.00	516.00	99.00	118.80	634.80	
	งานคอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.	2,028.04	1,216.82	306.00	183.60	1,400.42	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	4.50	ลบ.ม.	2,140.19	9,630.86	391.00	1,759.50	11,390.36	
	งานไม้แบบ	54.00	ตร.ม.	380.00	20,520.00	133.00	7,182.00	27,702.00	
	งานเหล็กเสริม RB 6 มม. SR 24	39.00	กก.	26.10	1,017.90	4.10	159.90	1,177.80	
	งานเหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24	138.00	กก.	25.65	3,539.70	4.10	565.80	4,105.50	
	งานเหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40	545.00	กก.	25.15	13,706.75	3.30	1,798.50	15,505.25	
	งานลวดผูกเหล็ก	21.00	กก.	66.59	1,398.39	-	-	1,398.39	
	งาน PL + J BOLT หัวเสา	48.00	ชุด	150.00	7,200.00	50.00	2,400.00	9,600.00	
	งานโรงเรือน ทรงโค้ง ขนาด 6 x 14 ม. ประกอบด้วย	3.00	หลัง	40,000.00	120,000.00	12,000.00	36,000.00	156,000.00	
	- งานโครงสร้างเสา, คาน, โถงหลังคา, คาดล่าง และค้ำยันกันลม เป็นเหล็กกล่อง 1 นิ้ว								



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ข้อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

14


เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุงโรงเรือนคัดแยกและตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตทาง								
	การเกษตร								
	งานผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 60 x 20 x 7.5 cm. G4	154.00	ตร.ม.	203.00	31,262.00	56.00	8,624.00	39,886.00	
	งานผนังฉาบเรียบ เซาะร่อง	126.00	ตร.ม.	123.00	15,498.00	113.00	14,238.00	29,736.00	
	งานผนังฉาบเรียบ	182.00	ตร.ม.	120.00	21,840.00	80.00	14,560.00	36,400.00	
	งานเสาเอ็นทับหลัง	88.00	ม.	79.00	6,952.00	44.00	3,872.00	10,824.00	
	งานปูนทราย ปรับระดับ 50 mm. พร้อมทำผิวขัดมัน	74.00	ตร.ม.	104.00	7,696.00	82.00	6,068.00	13,764.00	
	งานพื้น Epoxy	42.00	ตร.ม.	150.00	6,300.00	35.00	1,470.00	7,770.00	
	งานบัวเชิงผนัง Epoxy สูง 100 mm.	24.00	ม.	20.00	480.00	20.00	480.00	960.00	
	งานพื้นกระเบื้องยาง Click-Lock	32.00	ตร.ม.	500.00	16,000.00	100.00	3,200.00	19,200.00	
	งานบัวเชิงผนัง พีวีซี สูง 100 mm.	22.00	ม.	90.00	1,980.00	40.00	880.00	2,860.00	
	งานฝ้าโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุอิปซีบอร์ด 9mm. ฉาบเรียบ	74.00	ตร.ม.	286.00	21,164.00	75.00	5,550.00	26,714.00	
	งาน D3 - ประตูบานเปิดสวิงเดี่ยว 0.90 x 2.05 m.	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	งาน D4 - ประตูบานเปิดสวิงคู่ 1.70 x 2.05 m.	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	งาน D5 - ประตูบานเปิดคู่ 2.95 x 2.05 m.	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	งาน W2 - หน้าต่างบานเลื่อนสลิป 2.00 x 1.20 m.	4.00	ชุด	11,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	งานทาสี P-02	126.00	ตร.ม.	80.00	10,080.00	30.00	3,780.00	13,860.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

2565

พ.ศ.


มีนาคม

เดือน

14

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี P-03	182.00	ตร.ม.	61.00	11,102.00	30.00	5,460.00	16,562.00	
	งานทาสีฝ้า P-05	74.00	ตร.ม.	57.00	4,218.00	30.00	2,220.00	6,438.00	
	งานเซอร์กิตเบรกเกอร์ CB 3P-30 AT/63 AF 10KA (เพิ่มในผู้เดิม)	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	30.00	60.00	2,660.00	
	งานเซอร์กิตเบรกเกอร์ CB 1P-16 AT/63 AF 6KA (เพิ่มในผู้เดิม)	3.00	ชุด	100.00	300.00	30.00	90.00	390.00	
	งานเซอร์กิตเบรกเกอร์ RCBO 1P-20 AT/63 AF 6KA (เพิ่มในผู้เดิม)	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	30.00	120.00	4,920.00	
	งานโคมไฟ L4 FLUORESCENT ECOLED T8 16W (2500lm.) 4000K	18.00	ชุด	1,800.00	32,400.00	150.00	2,700.00	35,100.00	
	งาน Emergency light with battery 2Hr. 2 x 9W LED	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	115.00	230.00	4,230.00	
	งานสายไฟฟ้าชนิด IEC 01 ขนาด 2.5 sq.mm.	350.00	ม.	9.31	3,258.50	7.00	2,450.00	5,708.50	
	งานสายไฟฟ้าชนิด IEC 01 ขนาด 4 sq.mm.	330.00	ม.	13.93	4,596.90	10.00	3,300.00	7,896.90	
	งานสายไฟฟ้าชนิด IEC 01 ขนาด 6 sq.mm.	160.00	ม.	22.92	3,667.20	12.00	1,920.00	5,587.20	
	งานท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1/2"	90.00	ม.	31.03	2,792.70	22.00	1,980.00	4,772.70	
	งานท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 3/4"	140.00	ม.	44.80	6,272.00	24.00	3,360.00	9,632.00	
	งานท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1"	37.00	ม.	63.70	2,356.90	28.00	1,036.00	3,392.90	
	งาน 1 way Switch With Plastic Cover	4.00	ชุด	75.00	300.00	80.00	320.00	620.00	
	งาน Duplex Receptacle With Plastic Cover	12.00	ชุด	190.00	2,280.00	90.00	1,080.00	3,360.00	
	งาน Duplex Receptacle With Plastic Cover (ชนิดกันน้ำ)	1.00	ชุด	500.00	500.00	115.00	115.00	615.00	
	งาน Safety Switch 30A 3P แบบใช้ภายนอก	2.00	ชุด	5,900.00	11,800.00	1,500.00	3,000.00	14,800.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

14

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	งานอุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	2,400.00	2,400.00	10,400.00		
	งานท่อน้ำดี PVC Class 13.5 ขนาด 1"	28.00	ม.	25.70	719.60	30.00	840.00	1,559.60		
	งานท่อน้ำดี PVC Class 13.5 ขนาด 1/2"	24.00	ม.	12.85	308.40	30.00	720.00	1,028.40		
	งานท่ออากาศ PVC Class 8.5 ขนาด 1 - 1/2"	16.00	ม.	26.87	429.92	30.00	480.00	909.92		
	งานท่ออากาศ PVC Class 8.5 ขนาด 2"	28.00	ม.	42.05	1,177.40	40.00	1,120.00	2,297.40		
	งานท่อน้ำทิ้ง PVC Class 8.5 ขนาด 2"	12.00	ม.	42.05	504.60	40.00	480.00	984.60		
	งานท่อน้ำทิ้ง PVC Class 8.5 ขนาด 3"	27.00	ม.	93.45	2,523.15	75.00	2,025.00	4,548.15		
	งานท่อน้ำทิ้ง PVC Class 8.5 ขนาด 4"	8.00	ม.	149.53	1,196.24	100.00	800.00	1,996.24		
	งาน Stop Valve ขนาด 1/2" CT179N(HIM)	7.00	ชุด	270.00	1,890.00	35.00	245.00	2,135.00		
	งาน CO ขนาด 2"	1.00	ชุด	110.00	110.00	100.00	100.00	210.00		
	งาน CO ขนาด 3"	1.00	ชุด	140.00	140.00	150.00	150.00	290.00		
	งานถังบำบัดน้ำเสีย 1,800 L พร้อมฐาน	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00		
	งานเชื่อมต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	2,700.00	2,700.00	810.00	810.00	3,510.00		
	งานเหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00		
	งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	700.00	700.00	210.00	210.00	910.00		
	งานท่อน้ำยาในระบบปรับอากาศชนิดท่อทองแดงแบบเดิน Type L									
	- 3/8" Ø (OD)	20.00	ม.	105.00	2,100.00	30.00	600.00	2,700.00		




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ข้อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานก่อสร้างโรงเรือนคัดกรองคุณภาพเมล็ด และเพาะพันธุ์กล้าไม้	160.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,000.00	4,000.00	
	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ดินเดิม, ปรับระดับดิน, วางผัง และบดอัดดินเดิม	14.00	ตัน	2,160.00	30,240.00	815.00	11,410.00	41,650.00	
	งานเสกเข็มรูปตัวไอ 0.22 x 0.22 x 12.00 m	14.00	ตัน	-	-	180.00	2,520.00	2,520.00	
	งานตัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ 0.22 x 0.22 m	14.34	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,419.66	1,419.66	
	งานขุดดิน และกลบดิน	0.59	ลบ.ม.	430.00	253.70	99.00	58.41	312.11	
	งานทรายหยาบบดอัด	0.30	ลบ.ม.	2,028.04	608.41	306.00	91.80	700.21	
	งานคอนกรีตหยาบ	7.00	ลบ.ม.	2,140.19	14,981.33	391.00	2,737.00	17,718.33	
	งานคอนกรีต โครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	34.00	ตร.ม.	380.00	12,920.00	133.00	4,522.00	17,442.00	
	งานไม้แบบ	112.00	ก.ก.	26.10	2,923.20	4.10	459.20	3,382.40	
	งานเหล็กเสริม RB 6 มม. SR 24	82.00	ก.ก.	25.65	2,103.30	4.10	336.20	2,439.50	
	งานเหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24	198.00	ก.ก.	25.15	4,979.70	3.30	653.40	5,633.10	
	งานเหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40	617.00	ก.ก.	24.88	15,350.96	3.30	2,036.10	17,387.06	
	งานเหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40	30.00	ก.ก.	66.59	1,997.70	-	-	1,997.70	
	งานฉาบผิวเหล็ก	1,411.20	ก.ก.	33.90	47,839.68	10.00	14,112.00	61,951.68	
	งานอะไหล่เหล็กกล่อง 100 x 100 x 3.2 mm.	341.58	ก.ก.	33.90	11,579.56	10.00	3,415.80	14,995.36	
	งานอกไก่เหล็กกล่อง 100 x 100 x 3.2 mm.	257.04	ก.ก.	33.90	8,713.66	10.00	2,570.40	11,284.06	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ข้อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

14

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฉันทันเหล็ก H 150 x 150 x 7 x 10 mm.	1,765.26	กก.	33.90	59,842.31	10.00	17,652.60	77,494.91	
	งานแปเหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 mm.	737.64	กก.	33.90	25,006.00	10.00	7,376.40	32,382.40	
	งานเหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 mm. (โครงผนังโรงเรือน)	645.58	กก.	33.90	21,885.16	10.00	6,455.80	28,340.96	
	งาน Plate 16 mm. ขนาด 250 x 250 mm.	109.91	กก.	33.90	3,725.95	10.00	1,099.10	4,825.05	
	งาน Plate 10 mm. ขนาด 240 x 100 mm	6.59	กก.	33.90	223.40	10.00	65.90	289.30	
	งาน Plate 10 mm. ขนาด 320 x 75 mm	13.19	กก.	33.90	447.14	10.00	131.90	579.04	
	งาน ANCHOR J-BOLT Ø16 mm X 500 mm	84.00	ชุด	110.00	9,240.00	25.00	2,100.00	11,340.00	
	งานทาสีน้ำมัน	195.00	ตร.ม.	51.00	9,945.00	35.00	6,825.00	16,770.00	
	งานผนังโครงเหล็กตัน Ø 1 cm.	160.38	กก.	33.90	5,436.88	10.00	1,603.80	7,040.68	
	งานผนังโครงเหล็ก C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm @ 0.60 m.#	676.83	กก.	33.90	22,944.54	10.00	6,768.30	29,712.84	
	งานผนังกรุ Metal Sheet MF - 01	92.00	ตร.ม.	390.00	35,880.00	70.00	6,440.00	42,320.00	
	งานขอบ ค.ส.ส. ฉาบเรียบ	42.00	ม.	25.00	1,050.00	35.00	1,470.00	2,520.00	
	งาน Flashing Metal Sheet (กันสัดัวเดียวคตาม)	42.00	ม.	220.00	9,240.00	50.00	2,100.00	11,340.00	
	งานพื้นรองทรายหยาบอัด 5 ซม. ปูทับด้วย Paving Block BK - 01	108.00	ตร.ม.	600.00	64,800.00	55.00	5,940.00	70,740.00	
	งาน Geotextile ชนิดไม่มีถิกทอ 200 g	108.00	ตร.ม.	60.00	6,480.00	20.00	2,160.00	8,640.00	
	งานประตูบานเบ็ดคู่ 1.95 x 2.95 m.	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	งานทาสีน้ำมัน	9.00	ตร.ม.	51.00	459.00	35.00	315.00	774.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ข้อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

14

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเหล็ก POLYCARBONATE/ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต / พร้อม อุปกรณ์ประกอบติดตั้งทุกอย่าง+ชุดครอบ	148.00	ตร.ม.	2,200.00	325,600.00	300.00	44,400.00	370,000.00		
	งานโคมไฟ L1 L1 LED 1x12W 4000K (1200lm)	12.00	ชุด	2,370.00	28,440.00	115.00	1,380.00	29,820.00		
	งานสายไฟ 1/2" ชนิด IEC 01 ขนาด 2.5 sq.mm.	115.00	ม.	9.31	1,070.65	7.00	805.00	1,875.65		
	งานสายไฟ 1/2" ชนิด IEC 01 ขนาด 4 sq.mm.	60.00	ม.	13.93	835.80	10.00	600.00	1,435.80		
	งานท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1/2"	50.00	ม.	31.03	1,551.50	22.00	1,100.00	2,651.50		
	งานท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 3/4"	30.00	ม.	44.80	1,344.00	24.00	720.00	2,064.00		
	งาน 1 way Switch With Plastic Cover	1.00	ชุด	75.00	75.00	80.00	80.00	155.00		
	งาน Duplex Receptacle With Plastic Cover (ชนิดกันน้ำ.)	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	115.00	230.00	1,230.00		
	งานอุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00		
	งาน GV ขนาด 1"	1.00	ชุด	95.00	95.00	100.00	100.00	195.00		
	งานก๊อบกวม	1.00	ชุด	115.00	115.00	50.00	50.00	165.00		
	งานท่อชนิด PVC Class 13.5 ขนาด 1"	4.00	ม.	25.70	102.80	30.00	120.00	222.80		
	งานข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	40.00	40.00	12.00	12.00	52.00		
	งานเหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	30.00	30.00	9.00	9.00	39.00		
	งานทดสอบ ให้ความสะอาด ทาที่ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	10.00	10.00	3.00	3.00	13.00		
	รวมราคา				817,406.33		169,054.77	986,461.10		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาลัยเกษตรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

14


เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานก่อสร้างอาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทาง การเกษตรตามมาตรฐาน GAP								
	งานปรับแก้ตั้งแต่พื้นที่ดินเดิม, ปรับระดับดิน, วางผัง และบดอัดดินเดิม	320.00	ตร.ม.	-	-	25.00	8,000.00	8,000.00	
	งานเสาเข็มรูปตัวไอ 0.22 x 0.22 x 12.00 m	20.00	ต้น	2,160.00	43,200.00	815.00	16,300.00	59,500.00	
	งานตัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ 0.22 x 0.22 m	20.00	ต้น	-	-	180.00	3,600.00	3,600.00	
	งานขุดดิน และกลบดิน	21.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,079.00	2,079.00	
	งานทรายหยาบอัด	0.85	ลบ.ม.	430.00	365.50	99.00	84.15	449.65	
	งานคอนกรีตหยาบ	0.42	ลบ.ม.	2,028.04	851.78	306.00	128.52	980.30	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	40.00	ลบ.ม.	2,140.19	85,607.60	391.00	15,640.00	101,247.60	
	งานไม้แบบ	50.00	ตร.ม.	380.00	19,000.00	133.00	6,650.00	25,650.00	
	งานเหล็กเสริม RB 6 มม. SR 24	287.00	กก.	26.10	7,490.70	4.10	1,176.70	8,667.40	
	งานเหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24	1,737.00	กก.	25.65	44,554.05	4.10	7,121.70	51,675.75	
	งานเหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40	2,228.00	กก.	24.88	55,432.64	3.30	7,352.40	62,785.04	
	งานฉนวนคูเหล็ก	127.00	กก.	66.59	8,456.93	-	-	8,456.93	
	งานเสาเหล็กกล่อง 150 x 100 x 3.2 mm. 12.03kg./m.	897.32	กก.	33.90	30,419.15	10.00	8,973.20	39,392.35	
	งานเสาเหล็กกล่อง 125 x 75 x 3.2 mm. 9.52kg./m.	311.30	กก.	33.90	10,553.07	10.00	3,113.00	13,666.07	
	งานอะเสเหล็กกล่อง 150 x 100 x 3.2 mm. 12.03kg./m.	1,520.59	กก.	33.90	51,548.00	10.00	15,205.90	66,753.90	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฉันทันเหล็กกล่อง 150 x 100 x 3.2 mm. 12.03kg./m.	3,728.45	กก.	33.90	126,394.46	10.00	37,284.50	163,678.96	
	งานแปเหล็กกล่อง 38 x 38 x 2.3 mm. 2.47kg./m.	893.96	กก.	33.90	30,305.24	10.00	8,939.60	39,244.84	
	งานแปตัว C 100 x 50 x 20 x 2.3 mm. 4.06kg./m.	1,736.58	กก.	33.90	58,870.06	10.00	17,365.80	76,235.86	
	งานPlate 12 mm. ขนาด 250x250mm.	105.98	กก.	33.90	3,592.72	10.00	1,059.80	4,652.52	
	งานPlate 12 mm. ขนาด 250x200mm.	51.81	กก.	33.90	1,756.36	10.00	518.10	2,274.46	
	งานPlate 12 mm. ขนาด 200x200mm.	3.77	กก.	33.90	127.80	10.00	37.70	165.50	
	งานStiffener 6 mm. ขนาด 100x60mm.	3.30	กก.	33.90	111.87	10.00	33.00	144.87	
	งานStiffener 6 mm. ขนาด 100x50mm.	3.71	กก.	33.90	125.77	10.00	37.10	162.87	
	งานANCHOR J-BOLT ϕ 16 mm X 500 mm	32.00	ชุด	110.00	3,520.00	25.00	800.00	4,320.00	
	งานANCHOR J-BOLT ϕ 16 mm X 400 mm	87.00	ชุด	100.00	8,700.00	25.00	2,175.00	10,875.00	
	ทาสีน้ำมัน	523.00	ตร.ม.	51.00	26,673.00	35.00	18,305.00	44,978.00	
	งานผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 60 x 20 x 7.5 cm. G4	227.00	ตร.ม.	203.00	46,081.00	56.00	12,712.00	58,793.00	
	งานผนังฉาบเรียบ เซาะร่อง	182.00	ตร.ม.	123.00	22,386.00	113.00	20,566.00	42,952.00	
	งานผนังฉาบเรียบ	212.00	ตร.ม.	120.00	25,440.00	80.00	16,960.00	42,400.00	
	งานกรงกระเบื้อง CT-02	63.00	ตร.ม.	300.00	18,900.00	181.00	11,403.00	30,303.00	
	งานเสาเอ็นทับหลัง	133.00	ม.	79.00	10,507.00	44.00	5,852.00	16,359.00	
	งานผนังโครงเหล็กกล่อง 38 x 38 x 2.3 mm. @ 0.60 m.# กรงระแนงไม้	16.70	ตร.ม.	850.00	14,195.00	200.00	3,340.00	17,535.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

14

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง โครง C100 x 50 x 20 x 1.6mm. @0.40m. กรุสุมาร์ทบอร์ด หนา 10 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ	25.50	ตร.ม.	1,150.00	29,325.00	400.00	10,200.00	39,525.00	
	งานพื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน	214.00	ตร.ม.	-	-	40.00	8,560.00	8,560.00	
	งานปูนทราย ปรับระดับ 50 mm. พร้อมทำผิวขัดมัน	84.00	ตร.ม.	104.00	8,736.00	82.00	6,888.00	15,624.00	
	งานพื้น Epoxy	42.00	ตร.ม.	150.00	6,300.00	35.00	1,470.00	7,770.00	
	งานบัวเชิงผนัง Epoxy สูง 100 mm.	25.00	ม.	20.00	500.00	20.00	500.00	1,000.00	
	งานพื้นกระเบื้องยาง Click-Lock	42.00	ตร.ม.	500.00	21,000.00	100.00	4,200.00	25,200.00	
	งานบัวเชิงผนัง พีวีซี สูง 100 mm.	25.00	ม.	90.00	2,250.00	40.00	1,000.00	3,250.00	
	งานพื้น ค.ส.ล. กรุกระเบื้อง CT-01	20.00	ตร.ม.	300.00	6,000.00	158.00	3,160.00	9,160.00	
	งานปูนทราย ปรับระดับ 50mm. พร้อมทำผิวขัดหยาบ	15.00	ตร.ม.	100.00	1,500.00	61.00	915.00	2,415.00	
	งานฝ้า OSB หนา 10 mm. ชนิดทนความชื้น	310.00	ตร.ม.	155.00	48,050.00	75.00	23,250.00	71,300.00	
	งานฝ้า โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุยิปซัมบอร์ด 9mm. กันชื้น ฉาบเรียบ	16.00	ตร.ม.	338.00	5,408.00	75.00	1,200.00	6,608.00	
	งานฝ้า โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุยิปซัมบอร์ด 9mm. ฉาบเรียบ	88.00	ตร.ม.	286.00	25,168.00	75.00	6,600.00	31,768.00	
	งานประตูบานเปิดเดี่ยว 1.00 x 2.00 m.	3.00	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	งานประตูบานเปิดเดี่ยว 1.10 x 2.00 m.	1.00	ชุด	9,800.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
	งานประตูบานเปิดสวิง 1.70 x 2.05 m.	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	งานหน้าต่างบานกระทุ้ง 0.60 x 0.60 m.	6.00	ชุด	2,300.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
	งานหน้าต่างบานเลื่อนสลับ 2.00 x 1.20 m.	6.00	ชุด	10,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานช่องแสงติดตั้ง 3.40 x 0.785 m.	8.00	ชุด	8,600.00	68,800.00	-	-	68,800.00	
	งาน โถสุขภัณฑ์ แบบพลิซเซกซ์	3.00	ชุด	8,100.00	24,300.00	450.00	1,350.00	25,650.00	
	งานวาล์วเปิด-ปิดน้ำ	3.00	ชุด	270.00	810.00	-	-	810.00	
	งานอ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	4.00	ชุด	2,300.00	9,200.00	450.00	1,800.00	11,000.00	
	งานสะดืออ่างล้างหน้าแบบกด(มีรูน้ำดื่ม)	4.00	ชุด	480.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	งานท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัว P ยาว 34 ซม.	4.00	ชุด	1,020.00	4,080.00	-	-	4,080.00	
	งานวาล์วเปิด-ปิดน้ำ	4.00	ชุด	270.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	งานสายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 16 นิ้ว	4.00	ชุด	270.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	งาน โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	4,100.00	4,100.00	450.00	450.00	4,550.00	
	งานพลิซเซกซ์	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	งานฝักบัวฉีดชำระสีขาว	3.00	ชุด	550.00	1,650.00	70.00	210.00	1,860.00	
	งานวาล์วเปิด-ปิดน้ำ	3.00	ชุด	270.00	810.00	-	-	810.00	
	งานฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	70.00	70.00	2,170.00	
	งานวาล์วเปิด-ปิดน้ำฝักบัว	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
	งานราวแขวนฝักบัวปรับระดับยาว 60cm.	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	งานตะแกรงน้ำทิ้ง ครอบเหลี่ยม	3.00	ชุด	480.00	1,440.00	75.00	225.00	1,665.00	
	งานกระจกเงาตกแต่ง	4.00	ชุด	1,430.00	5,720.00	70.00	280.00	6,000.00	
	งานก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	3,800.00	15,200.00	-	-	15,200.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อหน้าได้จริง	2.00	ชุด	115.00	230.00	25.00	50.00	280.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป P-HPL 10mm.	3.00	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	งานที่กันปัดสวะ P-HPL 10mm.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้ากรูทินแกรนิต	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	งานทาสี P-02	120.00	ตร.ม.	80.00	9,600.00	30.00	3,600.00	13,200.00	
	งานทาสี P-03	62.00	ตร.ม.	80.00	4,960.00	30.00	1,860.00	6,820.00	
	งานทาสี P-04	150.00	ตร.ม.	61.00	9,150.00	30.00	4,500.00	13,650.00	
	งานทาสีไม้ P-05	34.00	ตร.ม.	51.00	1,734.00	30.00	1,020.00	2,754.00	
	งานทาสีฝ้า P-06	103.00	ตร.ม.	57.00	5,871.00	30.00	3,090.00	8,961.00	
	งานทาสีเค็บบไม้ P-07	12.00	ตร.ม.	95.00	1,140.00	30.00	360.00	1,500.00	
	งานหลังคากระเบื้องคอนกรีต/โอฟาร์	352.00	ตร.ม.	140.00	49,280.00	45.00	15,840.00	65,120.00	
	งานครอบหลังคา	88.00	ม.	150.00	13,200.00	45.00	3,960.00	17,160.00	
	งานเชิงชาย	154.00	ม.	65.00	10,010.00	73.00	11,242.00	21,252.00	
	งานแผงสวิทช์ย่อยและเทอร์มิคเบรกเกอร์	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	
	งานโคมไฟ L1 SURFACE DOWNLIGHT ECOBULB 27W 4000K	8.00	ชุด	2,200.00	17,600.00	115.00	920.00	18,520.00	
	งานโคมไฟ L2 SURFACE DOWNLIGHT ECOBULB 9W E27 (830lm.) 4000K	10.00	ชุด	250.00	2,500.00	115.00	1,150.00	3,650.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน โคมไฟ L3 RECESSED DOWNLIGHT ECOBULB 9W E27 (830lm.) 4000K	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	115.00	460.00	1,860.00	
	งาน โคมไฟ L4 FLUORESCENT ECOLED T8 16W (2500lm.) 4000K	21.00	ชุด	1,800.00	37,800.00	150.00	3,150.00	40,950.00	
	งาน Emergency light with battery 2Hr. 2x9W LED	5.00	ชุด	2,000.00	10,000.00	115.00	575.00	10,575.00	
	งาน สายไฟฟ้าชนิด IEC 01 ขนาด 2.5 sq.mm.	620.00	เมตร	9.31	5,772.20	7.00	4,340.00	10,112.20	
	งาน สายไฟฟ้าชนิด IEC 01 ขนาด 4 sq.mm.	450.00	เมตร	13.93	6,268.50	10.00	4,500.00	10,768.50	
	งาน สายไฟฟ้าชนิด IEC 01 ขนาด 6 sq.mm.	140.00	เมตร	22.92	3,208.80	12.00	1,680.00	4,888.80	
	งาน สายไฟ NYY 3C (3 x 2.5 Sq.mm.)	120.00	เมตร	49.39	5,926.80	15.00	1,800.00	7,726.80	
	งาน ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1/2"	130.00	เมตร	31.03	4,033.90	22.00	2,860.00	6,893.90	
	งาน ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 3/4"	160.00	เมตร	44.80	7,168.00	24.00	3,840.00	11,008.00	
	งาน ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1"	40.00	เมตร	63.70	2,548.00	28.00	1,120.00	3,668.00	
	งาน ท่อร้อยสายไฟ HDPE Ø 1"	100.00	เมตร	27.00	2,700.00	19.00	1,900.00	4,600.00	
	งาน 1 way Switch With Plastic Cover	11.00	ชุด	75.00	825.00	80.00	880.00	1,705.00	
	งาน Duplex Receptacle With Plastic Cover	13.00	ชุด	190.00	2,470.00	90.00	1,170.00	3,640.00	
	งาน Duplex Receptacle With Plastic Cover (ชนิดกันน้ำ)	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	115.00	345.00	1,845.00	
	งาน Safety Switch 30A 3P แบบใช้ภายนอก	2.00	ชุด	5,900.00	11,800.00	1,500.00	3,000.00	14,800.00	
	งาน Safety Breaker 20A 1P พร้อมกล่องกันน้ำ	1.00	ชุด	620.00	620.00	200.00	200.00	820.00	
	งาน Safety Breaker 16A 1P พร้อมกล่องกันน้ำ	3.00	ชุด	620.00	1,860.00	200.00	600.00	2,460.00	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14


เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานอุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	11,500.00	11,500.00	3,450.00	3,450.00	14,950.00	
	งานท่อน้ำดี PVC Class 13.5 ขนาด 1/2"	42.00	เมตร	12.85	539.70	30.00	1,260.00	1,799.70	
	งานท่อน้ำดี PVC Class 13.5 ขนาด 1"	35.00	เมตร	25.70	899.50	30.00	1,050.00	1,949.50	
	งานท่อน้ำดี PVC Class 8.5 ขนาด 4"	13.00	เมตร	149.53	1,943.89	100.00	1,300.00	3,243.89	
	งานท่อน้ำดี PVC Class 8.5 ขนาด 3"	51.00	เมตร	93.45	4,765.95	75.00	3,825.00	8,590.95	
	งานท่อน้ำดี PVC Class 8.5 ขนาด 2"	8.00	เมตร	42.05	336.40	40.00	320.00	656.40	
	งานท่ออากาศ PVC Class 8.5 ขนาด 2"	18.00	เมตร	42.05	756.90	40.00	720.00	1,476.90	
	งานท่ออากาศ PVC Class 8.5 ขนาด 1 - 1/2"	11.00	เมตร	26.87	295.57	30.00	330.00	625.57	
	งาน Stop Valve ขนาด 1/2" CT179N(HM)	2.00	ชุด	270.00	540.00	35.00	70.00	610.00	
	งานถังบำบัดน้ำเสีย 3,000 L พร้อมฐาน	1.00	ชุด	21,800.00	21,800.00	3,000.00	3,000.00	24,800.00	
	งานถังบำบัดน้ำเสีย 1,800 L พร้อมฐาน	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	1,800.00	1,800.00	15,800.00	
	งานเชื่อมต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00	
	งานเหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	2,800.00	2,800.00	840.00	840.00	3,640.00	
	งานทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ติดตั้งแล้ว	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	งานท่อน้ำยาในระบบปรับอากาศ ชนิดท่อทองแดงแบบเส้น Type L								
	- 3/8 " Ø (OD.)	20.00	ม.	105.00	2,100.00	30.00	600.00	2,700.00	
	- 5/8 " Ø (OD.)	20.00	ม.	240.00	4,800.00	65.00	1,300.00	6,100.00	
	งานท่อน้ำดี PVC Class 8.5								



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 3/4" Ø	20.00	ม.	12.85	257.00	25.00	500.00	757.00	
	งานฉนวนหุ้มท่อ Closed Cell Elastomer ความหนา 3/4"								
	- 3/8" Ø (OD.)	20.00	ม.	60.00	1,200.00	15.00	300.00	1,500.00	
	- 5/8" Ø (OD.)	20.00	ม.	77.00	1,540.00	16.00	320.00	1,860.00	
	งานฉนวนหุ้มท่อขึ้นน้ำถึง Closed Cell Elastomer ความหนา 1/2"								
	- 3/4" Ø	20.00	ม.	50.00	1,000.00	14.00	280.00	1,280.00	
	งานเชื่อมต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	1,050.00	1,050.00	4,550.00	
	งานเหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	2,150.00	2,150.00	645.00	645.00	2,795.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคา				1,575,693.81		432,613.17	2,008,306.98	



แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

2565

พ.ศ.


มีนาคม

เดือน

14

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานปรับปรุงแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นหายาก								
	งานปรับเทียบเตียงพื้นที่ดินเดิม , ปรับระดับดิน , วางผัง และบดอัดดินเดิม	2,930.00	ตร.ม.	-	-	25.00	73,250.00	73,250.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	60.00	ลบ.ม.	2,140.19	128,411.40	306.00	18,360.00	146,771.40	
	งานไม้แบบ	75.00	ตร.ม.	380.00	28,500.00	133.00	9,975.00	38,475.00	
	งานเหล็กเสริม RB 6 มม. SR 24	2,020.00	กก.	26.10	52,722.00	4.10	8,282.00	61,004.00	
	งานลวดผูกเหล็ก	60.00	กก.	66.59	3,995.40	-	-	3,995.40	
	งานทรายล้าง	800.00	ตร.ม.	257.00	205,600.00	99.00	79,200.00	284,800.00	
	งานชุดดินวางระบบท่อनाสปริงเกอร์ใต้พื้นที่หญ้า	1.00	งาน	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	งานลงดินปลูก	145.00	ลบ.ม.	540.00	78,300.00	99.00	14,355.00	92,655.00	
	งานปูหญ้าขนาดเล็ก	2,930.00	ตร.ม.	40.00	117,200.00	25.00	73,250.00	190,450.00	
	รวมราคา				614,728.80		311,672.00	926,400.80	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 คำขอราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานระบบปรับอากาศอาคารถ่ายเทอากาศโดยเครื่องปรับอากาศชนิดท่อทองแดงแบบเส้น Type L เพื่อขับเคลื่อนเครื่องปรับอากาศ	240.00	ม.	105.00	25,200.00	30.00	7,200.00	32,400.00	
	งานท่อน้ำยาแบบปรับอากาศ ชนิดท่อทองแดงแบบเส้น Type L	180.00	ม.	240.00	43,200.00	65.00	11,700.00	54,900.00	
	- 3/8" Ø (OD.)	180.00	ม.	386.00	69,480.00	110.00	19,800.00	89,280.00	
	- 5/8" Ø (OD.)								
	- 7/8" Ø (OD.)								
	งานท่อน้ำทิ้ง PVC Class 8.5								
	- 1-1/4" Ø	4.00	ม.	22.19	88.76	25.00	100.00	188.76	
	- 2" Ø	60.00	ม.	42.05	2,523.00	25.00	1,500.00	4,023.00	
	งานฉนวนหุ้มท่อ Closed Cell Elastomer ความหนา 3/4"								
	- 3/8" Ø (OD.)	240.00	ม.	60.00	14,400.00	15.00	3,600.00	18,000.00	
	- 5/8" Ø (OD.)	180.00	ม.	77.00	13,860.00	16.00	2,880.00	16,740.00	
	- 7/8" Ø (OD.)	180.00	ม.	88.00	15,840.00	20.00	3,600.00	19,440.00	
	งานฉนวนหุ้มท่อที่ Closed Cell Elastomer ความหนา 1/2"								
	- 1-1/4" Ø	4.00	ม.	63.00	252.00	18.00	72.00	324.00	
	- 2" Ø	60.00	ม.	90.00	5,400.00	20.00	1,200.00	6,600.00	
	งานเชื่อมต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	55,000.00	55,000.00	16,500.00	16,500.00	71,500.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	40,000.00	40,000.00	12,000.00	12,000.00	52,000.00	
	รวมราคา				285,243.76		80,152.00	365,395.76	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ข้อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานก่อสร้างอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรปลอดภัยเพื่อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก	1,350.00	ตร.ม.	-	-	25.00	33,750.00	33,750.00	
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	18.00	ตัน	2,880.00	51,840.00	1,090.00	19,620.00	71,460.00	
	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ดินเดิม, ปรับระดับดิน, วางผัง และบดอัดดินเดิม	41.00	ตัน	4,400.00	180,400.00	1,460.00	59,860.00	240,260.00	
	งานเสาเข็มรูปตัวไอ 0.22 x 0.22 x 16.00 m	15.00	ตัน	299.00	4,485.00	96.00	1,440.00	5,925.00	
	งานเสาเข็มรูปตัวไอ 0.30 x 0.30 x 16.00 m	6.00	ตัน	593.00	3,558.00	176.00	1,056.00	4,614.00	
	งานเสาเข็มเหล็กกลม Ø 0.15 ม. ยาว 3.00 ม.	18.00	ตัน	-	-	180.00	3,240.00	3,240.00	
	งานเสาเข็มเหล็กกลม Ø 0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	41.00	ตัน	-	-	280.00	11,480.00	11,480.00	
	งานตัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ 0.22 x 0.22 m	125.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	12,375.00	12,375.00	
	งานตัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ 0.30 x 0.30 m	3.00	ลบ.ม.	430.00	1,290.00	99.00	297.00	1,587.00	
	งานขุดดิน และกลบดิน	1.50	ลบ.ม.	2,028.04	3,042.06	306.00	459.00	3,501.06	
	งานทรายหยาบบดอัด	335.00	ลบ.ม.	2,140.19	716,963.65	391.00	130,985.00	847,948.65	
	งานคอนกรีตทียา	1,400.00	ตร.ม.	380.00	532,000.00	133.00	186,200.00	718,200.00	
	งานคอนกรีต โครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	1,163.00	กก.	26.10	30,354.30	4.10	4,768.30	35,122.60	
	งานไม้แบบ	10,450.00	กก.	25.65	268,042.50	4.10	42,845.00	310,887.50	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

2565

พ.ศ.

มีนาคม

เดือน

14

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	งานเหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40	3,580.00	กก.	25.15	90,037.00	3.30	11,814.00	101,851.00		
	งานเหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40	3,623.00	กก.	24.88	90,140.24	3.30	11,955.90	102,096.14		
	งานเหล็กเสริม DB 20 มม. SD 40	8,414.00	กก.	25.46	214,220.44	2.90	24,400.60	238,621.04		
	งานลวดผูกเหล็ก	816.00	กก.	66.59	54,337.44	-	-	54,337.44		
	งานเสาเหล็กกล่อง 150 x 100 x 3.2 mm. (CS1)	505.20	กก.	33.90	17,126.28	10.00	5,052.00	22,178.28		
	งานเสาเหล็กกล่อง 150 x 150 x 4.5 mm. (CS2)	306.12	กก.	33.90	10,377.47	10.00	3,061.20	13,438.67		
	งานเสาเหล็กตัวไอ 150 x 150 x 7 x 10 mm. (CS3)	1,890.00	กก.	33.90	64,071.00	10.00	18,900.00	82,971.00		
	งานเสาเหล็กตัวไอ 150 x 150 x 8 x 12 mm. (CS4)	493.74	กก.	33.90	16,737.79	10.00	4,937.40	21,675.19		
	งานเสาเหล็กกล่อง 100 x 100 x 3.2 mm. (CX)	307.49	กก.	33.90	10,423.91	10.00	3,074.90	13,498.81		
	งานอะเสเหล็กกล่อง 150 x 100 x 4.5 mm.	1,682.74	กก.	33.90	57,044.89	10.00	16,827.40	73,872.29		
	งานอะเสเหล็กกล่อง 150 x 150 x 4.5 mm.	257.04	กก.	33.90	8,713.66	10.00	2,570.40	11,284.06		
	งานฉันทันเหล็กกล่อง 150 x 50 x 3.2 mm.	4,895.66	กก.	33.90	165,962.87	10.00	48,956.60	214,919.47		
	งานโครงฉันทันเหล็กกล่อง 125 x 125 x 4.5 mm.	1,684.94	กก.	33.90	57,119.47	10.00	16,849.40	73,968.87		
	งานโครงฉันทันเหล็กกล่อง 75 x 75 x 3.2 mm.	1,021.15	กก.	33.90	34,616.99	10.00	10,211.50	44,828.49		
	งานโครงฉันทันเหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 mm.	94.12	กก.	33.90	3,190.67	10.00	941.20	4,131.87		
	งานฉันทันตัว C-125 x 50 x 20 x 3.2 mm.	333.66	กก.	33.90	11,311.07	10.00	3,336.60	14,647.67		
	งานแป้ตัว C-125 x 50 x 20 x 3.2 mm.	208.23	กก.	33.90	7,059.00	10.00	2,082.30	9,141.30		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานแป้นตัว C-75 x 45 x 15 x 2.0 mm.	225.94	กก.	33.90	7,659.37	10.00	2,259.40	9,918.77	
	งานแป้นตัว C-100 x 50 x 20 x 2.0 mm.	2,164.12	กก.	33.90	73,363.67	10.00	21,641.20	95,004.87	
	งาน Plate 10 mm.	147.00	กก.	33.90	4,983.30	10.00	1,470.00	6,453.30	
	งาน Plate 16 mm.	147.00	กก.	33.90	4,983.30	10.00	1,470.00	6,453.30	
	งาน ANCHOR J-BOLT ϕ 16 mm X 500 mm	136.00	ชุด	110.00	14,960.00	25.00	3,400.00	18,360.00	
	งาน ANCHOR J-BOLT ϕ 20 mm X 500 mm	32.00	ชุด	150.00	4,800.00	25.00	800.00	5,600.00	
	งานทาสีน้ำมัน	857.00	ตร.ม.	51.00	43,707.00	35.00	29,995.00	73,702.00	
	งานผนังก่ออิฐมวลเบา 20 x 60 x 7.5 cm. (G2)	158.00	ตร.ม.	180.00	28,440.00	56.00	8,848.00	37,288.00	
	งานผนังก่ออิฐมวลเบา 20 x 60 x 7.5 cm. (G2) สองชั้น	230.00	ตร.ม.	360.00	82,800.00	112.00	25,760.00	108,560.00	
	งานผนังฉาบปูนเรียบ	408.00	ตร.ม.	120.00	48,960.00	80.00	32,640.00	81,600.00	
	งานผนังฉาบปูนเรียบ เสาช่อง	62.00	ตร.ม.	123.00	7,626.00	113.00	7,006.00	14,632.00	
	งานผนังกรุกระเบื้อง CT-03	154.00	ตร.ม.	450.00	69,300.00	181.00	27,874.00	97,174.00	
	งานกรุกระเบื้องดินเผา พร้อมเคลือบน้ำยากันตะไคร่	328.00	ตร.ม.	490.00	160,720.00	183.00	60,024.00	220,744.00	
	งานผนัง โครงเหล็กกล่อง กรุไม้ผนังบังใบ 8 นิ้ว 2 ด้าน	206.00	ตร.ม.	830.00	170,980.00	260.00	53,560.00	224,540.00	
	งานผนัง โครงเหล็กกล่อง กรุซีเมนต์บอร์ด 2 ด้าน	12.00	ตร.ม.	550.00	6,600.00	200.00	2,400.00	9,000.00	
	งานผนัง โครงเหล็กกล่อง กรุอลูมิเนียมคอมโพสิต	111.00	ตร.ม.	2,000.00	222,000.00	500.00	55,500.00	277,500.00	
	งานผนังกระจกลามิเนต 4 + 4 มม. พิสูจน์ได้ ติดเฟรมอลูมิเนียมบาน-ต่าง	40.00	ตร.ม.	2,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนังไม้จริง WD-01	15.45	ตร.ม.	1,020.00	15,759.00	140.00	2,163.00	17,922.00	
	งานผนัง ค.ส.ล.ทำทรายล้าง	110.00	ตร.ม.	208.00	22,880.00	121.00	13,310.00	36,190.00	
	งานผนังโครงเหล็กกล่อง กระเบื้องไม้เทียม WD-02	14.00	ตร.ม.	2,800.00	39,200.00	400.00	5,600.00	44,800.00	
	งานผนังโครงเหล็กกล่อง กระจกนิรภัย 6 มม. ฉาบเรียบ	2.50	ตร.ม.	300.00	750.00	89.00	222.50	972.50	
	งานพื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้อง CT-01	238.00	ตร.ม.	495.00	117,810.00	174.00	41,412.00	159,222.00	
	งานพื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้อง VF-01	222.00	ตร.ม.	600.00	133,200.00	40.00	8,880.00	142,080.00	
	งานพื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้อง VF-02	67.00	ตร.ม.	600.00	40,200.00	40.00	2,680.00	42,880.00	
	งานพื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้อง VF-03	32.00	ตร.ม.	490.00	15,680.00	40.00	1,280.00	16,960.00	
	งานพื้น ค.ส.ล. ขัดมัน	19.00	ตร.ม.	-	-	40.00	760.00	760.00	
	งานพื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้อง CT-02	58.00	ตร.ม.	695.00	40,310.00	174.00	10,092.00	50,402.00	
	งานพื้น ค.ส.ล. ขัดเรียบ	762.00	ตร.ม.	-	-	40.00	30,480.00	30,480.00	
	งานพื้นรองทรายหยาบอัด 5 ซม. ปูทับด้วย Paving Block ST-01	629.00	ตร.ม.	600.00	377,400.00	55.00	34,595.00	411,995.00	
	งานพื้นทำทรายล้าง	35.00	ตร.ม.	257.00	8,995.00	99.00	3,465.00	12,460.00	
	งานฝ้า OSBหนา 10 mm. ชนิดทนความชื้น	697.00	ตร.ม.	155.00	108,035.00	75.00	52,275.00	160,310.00	
	งานฝ้าโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรวยปั๊มเบอร์ 9mm. ฉาบเรียบ	50.00	ตร.ม.	286.00	14,300.00	75.00	3,750.00	18,050.00	
	งานฝ้าโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรวยปั๊มเบอร์ 9mm. กันชื้น ฉาบเรียบ	58.00	ตร.ม.	338.00	19,604.00	75.00	4,350.00	23,954.00	
	งานประตูปานเพิ่ม 3.625 x 3.00 m.	2.00	ชุด	38,000.00	76,000.00	-	-	76,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตูปานเพิ่ม 3.525 x 3.00 m.	2.00	ชุด	37,000.00	74,000.00	-	-	74,000.00	
	งานประตูปานเพิ่ม 3.85 x 3.00 m.	4.00	ชุด	40,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
	งานประตูปานเพิ่ม 3.65 x 3.00 m.	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
	งานประตูปานเพิ่ม 2.435 x 3.00 m.	1.00	ชุด	25,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	งานประตูปานเพิ่ม 3.60 x 3.00 m.	2.00	ชุด	37,500.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	งานประตูปานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงติดตาย 0.90 x 2.55 m.	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	งานประตูปานเปิดเดี่ยว 1.00 x 2.00 m.	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	งานประตูปานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก 0.90 x 2.05 m.	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	งานประตูปาน 1.50 x 3.557 m.	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	งานประตูปานเปิดเดี่ยว กระจกเงาไม่เทียม 1.10 x 2.00 m.	1.00	ชุด	7,700.00	7,700.00	-	-	7,700.00	
	งานหน้าต่างบานติดตาย 0.30 x 1.70 m. กระจกใส 6มม.	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	งานหน้าต่างบานติดตาย 0.30 x 1.70 m. กระจกฝ้า 6มม.	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	งานหน้าต่างบานติดตาย 0.50 x 2.70 m. กระจกใส 6มม.	4.00	ชุด	3,300.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	งานหน้าต่างบานกระทุ้ง 0.60 x 2.10 m.	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	งานปูกระเบื้องพื้นบันได CT-01	58.00	ตร.ม.	495.00	28,710.00	174.00	10,092.00	38,802.00	
	งานฉาบปูนได้ทำทรายล่าง	38.00	ตร.ม.	257.00	9,766.00	99.00	3,762.00	13,528.00	
	งานราวกันตกสแตนเลส	55.30	ม.	2,000.00	110,600.00	750.00	41,475.00	152,075.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	8.00	ชุด	งาน โद्यุขภัณฑ์ แบบพลีซเทจค์	8,100.00	64,800.00	450.00	3,600.00	68,400.00	
	8.00	ชุด	งานอ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	2,300.00	18,400.00	450.00	3,600.00	22,000.00	
	8.00	ชุด	งานสะดืออ่างล้างหน้าแบบกด(มีรูน้ำล้น)	480.00	3,840.00	-	-	3,840.00	
	8.00	ชุด	งานวาล์วเปิด-ปิดน้ำ	270.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	8.00	ชุด	งานท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัว P ยาว 34 ซม.	1,020.00	8,160.00	-	-	8,160.00	
	8.00	ชุด	งานสายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 16 นิ้ว	270.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	4.00	ชุด	งาน โถปีสสาวะชาย	4,100.00	16,400.00	450.00	1,800.00	18,200.00	
	4.00	ชุด	งานพลีซทาล์ว	2,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	8.00	ชุด	งานฝักบัวฉีดชำระสีขาว	550.00	4,400.00	70.00	560.00	4,960.00	
	8.00	ชุด	งานวาล์วเปิด-ปิดน้ำ	270.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	11.00	ชุด	งานตะแกรงน้ำทิ้ง ครอบเหลี่ยม	480.00	5,280.00	75.00	825.00	6,105.00	
	1.00	ชุด	กระจกเงาตกแต่ง ขนาด 150 x 100 cm.	2,000.00	2,000.00	70.00	70.00	2,070.00	
	7.00	ชุด	กระจกเงาตกแต่ง My square Series 80 x 80 cm.	1,790.00	12,530.00	70.00	490.00	13,020.00	
	8.00	ชุด	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก	1,580.00	12,640.00	-	-	12,640.00	
	1.00	ชุด	พนักแขนแบบพับเก็บได้ สีเทาเข้ม CT0192#DG /COTTO หรือเทียบเท่า	20,000.00	20,000.00	70.00	70.00	20,070.00	
	1.00	ชุด	รางทรงตัวรูปตัววี แชนด์เรล CT798(30/30CM) /COTTO หรือเทียบเท่า	2,800.00	2,800.00	70.00	70.00	2,870.00	
	7.00	ชุด	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป P-HPL 10mm.	11,000.00	77,000.00	-	-	77,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

14

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	งานที่กันน้ำสตะ P-HPL 10mm.	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
	งานทาสีภายในไม้กั้นชั้น P-03	697.00	ตร.ม.	60.00	41,820.00	35.00	24,395.00	24,395.00	66,215.00	
	งานทาสีภายใน P-04	382.00	ตร.ม.	61.00	23,302.00	30.00	11,460.00	11,460.00	34,762.00	
	งานทาสีฝ้า P-05	108.00	ตร.ม.	57.00	6,156.00	30.00	3,240.00	3,240.00	9,396.00	
	งานทาสีภายนอก P-06	341.00	ตร.ม.	61.00	20,801.00	30.00	10,230.00	10,230.00	31,031.00	
	งานทาสีภายนอก P-07	55.00	ตร.ม.	61.00	3,355.00	30.00	1,650.00	1,650.00	5,005.00	
	งานทาสีซ่อมไม้ P-08	14.00	ตร.ม.	94.00	1,316.00	35.00	490.00	490.00	1,806.00	
	งานทาสีซ่อมไม้ P-09	14.00	ตร.ม.	94.00	1,316.00	35.00	490.00	490.00	1,806.00	
	งานหลังคา Metal Sheet Sandwich 0.4mm. PU Foam หนา2" / SUNTECH หรือเทียบเท่า/ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต / พร้อมอุปกรณ์	707.00	ตร.ม.	600.00	424,200.00	70.00	49,490.00	49,490.00	473,690.00	
	งานหลังคาแผ่น Skylight ลอนเมทัลลิก	30.00	ตร.ม.	365.00	10,950.00	70.00	2,100.00	2,100.00	13,050.00	
	งานเชิงชาย 15 x 400 x 1.6 cm.	93.00	ม.	65.00	6,045.00	73.00	6,789.00	6,789.00	12,834.00	
	งานเชิงชาย 20 x 400 x 1.6 cm.	87.00	ม.	88.00	7,656.00	73.00	6,351.00	6,351.00	14,007.00	
	งาน Flashing	93.00	ม.	220.00	20,460.00	50.00	4,650.00	4,650.00	25,110.00	
	งานขอบกันน้ำ ขนาด 15 x 30 x 100 cm	169.00	ม.	177.00	29,913.00	50.00	8,450.00	8,450.00	38,363.00	
	งานกราฟิติด G-01	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	500.00	8,000.00	
	งานแผนผังวิทยุข้อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์	1.00	ชุด	29,000.00	29,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	31,500.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

14

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโคมไฟ L1 SURFACE DOWNLIGHT coated in Black 3000K	13.00	ชุด	1,500.00	19,500.00	115.00	1,495.00	20,995.00	
	งานโคมไฟ L2 RECESSED DOWNLIGHT #ERDL140B / 20W LED 4000K	8.00	ชุด	1,350.00	10,800.00	115.00	920.00	11,720.00	
	งานโคมไฟ L3 HIGH BAY coated in Black / #HBL710 / 80W@LED 90° 5700K	8.00	ชุด	1,850.00	14,800.00	650.00	5,200.00	20,000.00	
	งานโคมไฟ L4 RECESSED DOWNLIGHT #RDC125T / 12W LED BULB 4000K	18.00	ชุด	400.00	7,200.00	115.00	2,070.00	9,270.00	
	งานโคมไฟ L5 FLUORESCENT #LLPUW-2L / 2x18W LED T8(2100lm) 4000K	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	135.00	540.00	4,540.00	
	งานโคมไฟ L6 SPOTLIGHT #SAL80 / 13W LED 4000K	8.00	ชุด	2,800.00	22,400.00	115.00	920.00	23,320.00	
	งานโคมไฟ L7 FLOODLIGHT #FLL200/B / 13W LED 24°3000K	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	150.00	600.00	10,600.00	
	งานโคมไฟ L8 WALL MOUNT #WLL432 / 13W LED 12°3000K	9.00	ชุด	1,850.00	16,650.00	115.00	1,035.00	17,685.00	
	งานโคมไฟ L9 WALL MOUNT #WLL432 / 13W LED 24°3000K	12.00	ชุด	1,850.00	22,200.00	115.00	1,380.00	23,580.00	
	งานโคมไฟ L10 STEP LIGHT #WLL150 / 5W LED 3000K	35.00	ชุด	1,200.00	42,000.00	150.00	5,250.00	47,250.00	
	งานป้ายทางออกฉุกเฉิน	5.00	ชุด	1,750.00	8,750.00	115.00	575.00	9,325.00	
	งาน Emergency light with battery 2Hr. 2x9W LED	9.00	ชุด	2,000.00	18,000.00	115.00	1,035.00	19,035.00	
	งานสายไฟฟ้านิต IEC 01 ขนาด 2.5 sq.mm.	1,250.00	เมตร	9.31	11,637.50	7.00	8,750.00	20,387.50	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาลัยสวนดุสิต
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14


เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสายไฟฟ้าชนิด IEC 01 ขนาด 4 sq.mm.	880.00	เมตร	13.93	12,258.40	10.00	8,800.00	21,058.40	
	งานสายไฟฟ้าชนิด IEC 01 ขนาด 6 sq.mm.	780.00	เมตร	22.92	17,877.60	12.00	9,360.00	27,237.60	
	งานท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1/2"	380.00	เมตร	31.03	11,791.40	22.00	8,360.00	20,151.40	
	งานท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 3/4"	260.00	เมตร	44.80	11,648.00	24.00	6,240.00	17,888.00	
	งานท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1"	210.00	เมตร	63.70	13,377.00	28.00	5,880.00	19,257.00	
	งาน 1 way Switch With Plastic Cover	28.00	ชุด	75.00	2,100.00	80.00	2,240.00	4,340.00	
	งาน Duplex Receptacle With Plastic Cover	21.00	ชุด	190.00	3,990.00	90.00	1,890.00	5,880.00	
	งาน Duplex Receptacle With Plastic Cover (ชนิดกันน้ำ.)	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	115.00	345.00	1,845.00	
	งาน Safety Switch 30A 3P แบบใช้ภายนอก	9.00	ชุด	5,900.00	53,100.00	1,500.00	13,500.00	66,600.00	
	งาน Safety Switch 30A 1P แบบใช้ภายนอก	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	1,500.00	3,000.00	9,000.00	
	งานอุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00	
	งานระบบต่อฟ้า	1.00	ระบบ	60,000.00	60,000.00	25,000.00	25,000.00	85,000.00	
	งานระบบป้องกันเพลิงไหม้	1.00	ระบบ	32,000.00	32,000.00	10,000.00	10,000.00	42,000.00	
	งานท่อชนิด PVC Class 13.5 ขนาด 1/2"	76.00	เมตร	12.85	976.60	30.00	2,280.00	3,256.60	
	งานท่อชนิด PVC Class 13.5 ขนาด 3/4"	4.00	เมตร	17.99	71.96	30.00	120.00	191.96	
	งานท่อชนิด PVC Class 13.5 ขนาด 1"	26.00	เมตร	25.70	668.20	30.00	780.00	1,448.20	
	งานท่อชนิด PVC Class 13.5 ขนาด 1 - 1/2"	34.00	เมตร	39.72	1,350.48	30.00	1,020.00	2,370.48	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาลัยเกษตรสุวรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานท่อน้ำทิ้ง PVC Class 8.5 ขนาด 4"	40.00	เมตร	149.53	5,981.20	100.00	4,000.00	9,981.20	
	งานท่อน้ำทิ้ง PVC Class 8.5 ขนาด 2"	16.00	เมตร	42.05	672.80	40.00	640.00	1,312.80	
	งานท่อน้ำทิ้ง PVC Class 8.5 ขนาด 3"	68.00	เมตร	93.45	6,354.60	75.00	5,100.00	11,454.60	
	งานท่ออากาศ PVC Class 8.5 ขนาด 1 - 1/2"	10.00	เมตร	26.87	268.70	30.00	300.00	568.70	
	งานท่ออากาศ PVC Class 8.5 ขนาด 2"	41.00	เมตร	42.05	1,724.05	40.00	1,640.00	3,364.05	
	งานเชื่อมต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	7,300.00	7,300.00	2,190.00	2,190.00	9,490.00	
	งานเหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	5,400.00	5,400.00	1,620.00	1,620.00	7,020.00	
	งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	1,800.00	1,800.00	540.00	540.00	2,340.00	
	งานมาตรวัดน้ำ ต่อเกลียว ขนาด 3/4"	1.00	ตัว	1,135.00	1,135.00	150.00	150.00	1,285.00	
	งาน Gate Valve Dia. 3/4"	1.00	ชุด	315.00	315.00	150.00	150.00	465.00	
	งาน Gate Valve Dia. 1"	8.00	ชุด	545.00	4,360.00	200.00	1,600.00	5,960.00	
	งาน Gate Valve Dia. 1 1/2"	2.00	ชุด	740.00	1,480.00	300.00	600.00	2,080.00	
	งาน Check Valve Dia. 1"	2.00	ชุด	315.00	630.00	200.00	400.00	1,030.00	
	งาน Floor Clean Out Dia. 2"	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	200.00	400.00	1,800.00	
	งาน Floor Clean Out Dia. 3"	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	300.00	600.00	2,300.00	
	งาน Floor Clean Out Dia. 4"	5.00	ชุด	1,000.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00	
	งาน Clean Out Dia. 1 1/4"	2.00	ชุด	130.00	260.00	100.00	200.00	460.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์								
1.1	งานโรงเรือนคัดแยกและตรวงจิระระที่คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร	2.00	ชุด	70,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	งานเครื่องปรับอากาศ Cassette Type 4 ทิศทาง ขนาด 36,000 BTU	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00	450.00	900.00	3,600.00	
	งานพัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12"								
1.2	อาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรตาม มาตรฐาน GAP	2.00	ชุด	70,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	งานเครื่องปรับอากาศ Cassette Type 4 ทิศทาง ขนาด 36,000 BTU	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00	450.00	900.00	3,600.00	
	งานพัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12"	1.00	ถึง	8,000.00	8,000.00	1,500.00	1,500.00	9,500.00	
	งานถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด 2000 L.	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	1,500.00	1,500.00	15,000.00	
	งานปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 W.								
1.3	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปลอดภัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก								
	งานเครื่องปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศ หมายเลข								
	งานเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 48,000 BTU	8.00	ชุด	50,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	รวมค่าติดตั้ง




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเครื่องปรับอากาศ Cassette Type 4 ทิศทาง ขนาด 36,000 BTU	1.00	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	งานเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 28,000 BTU	2.00	ชุด	40,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	งานพัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12"	6.00	ชุด	1,350.00	8,100.00	450.00	2,700.00	10,800.00	
	งานพัดลมระบายอากาศ แบบติดฝ้า ขนาด 200 CFM พร้อมท่อลมและ ฝาครอบ	3.00	ชุด	7,000.00	21,000.00	650.00	1,950.00	22,950.00	
	งานถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 3,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง	1.00	ถัง	23,500.00	23,500.00	2,000.00	2,000.00	25,500.00	
	งานปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 750 W.	1.00	ตัว	13,500.00	13,500.00	1,500.00	1,500.00	15,000.00	
	งาน EQ - 01	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	200.00	400.00	4,400.00	
	งาน EQ - 02	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	200.00	400.00	2,400.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคา				929,000.00		13,750.00	942,750.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าเครื่องจักรกลพิเศษ สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	1.00	งาน	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	รวมราคา							100,000.00	



ตารางคำนวณ Factor F

งานเกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

ใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้า	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5% ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ค่า Factor F ของค่างานทุน $A = D - \{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$

1. หาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน		=	16,743,459.65 บาท	(A)
2. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่ต่ำกว่า	16,743,459.65 บาท	=	15,000,000.00 บาท	(B)
3. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่สูงกว่า	16,743,459.65 บาท	=	20,000,000.00 บาท	(C)
4. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	15,000,000.00 บาท	=	1.2523	(D)
5. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	20,000,000.00 บาท	=	1.2443	(E)
6. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	16,743,459.65 บาท	=	1.249510465	
7. ดังนั้นค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	16,743,459.65 บาท	=	1.2495	

