

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
.....และขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร. ๖ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒ แบบ ปร. ๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น, แบบ ปร. ๕ (ข) จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๓ แบบ ปร. ๔ (ก) จำนวน ๒๘ แผ่น, แบบ ปร. ๔ (ข) จำนวน ๒ แผ่น
- ๖.๔ แบบ ปร ๔ (พ) จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๕ ตารางคำนวณ Factor F จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายชาคริช รอดอำพัน ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายกิตติ พรหมแสง กรรมการ
- ๗.๓ นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร กรรมการและเลขานุการ
- ๗.๔
- ๗.๕

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 31 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน	6,497,037.77	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,393,311.20	
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	10,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	7,900,348.97	
	ราคากลาง	7,900,000.00	
(เจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน			






นายชาคริช รอดอำพัน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายกิตติ พรหมแสง

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายอิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 28 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน	5,015,081.26	1.2955	6,497,037.77	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.... 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				6,497,037.77	





นายชาคริช รัตอำพัน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายกิตติ พรหมแสง

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.1	หมวดงานโครงหลังคาและโครงสร้างเหล็ก								
	SC1 = REC 75x75x3.2 mm. - 7.01kg./m.	41.00	กก.	23.22	952.02	12.00	492.00	1,444.02	
	SB1 =REC 125x75x3.2 mm. - 9.52kg./m.	2,711.00	กก.	23.22	62,949.42	12.00	32,532.00	95,481.42	
	STEEL PLATE 6mm. THK.	0.34	ตร.ม.	1,020.00	486.00	327.00	111.18	597.18	
	M10 EXPANSION BOLT	8.00	ชุด	70.00	560.00	20.00	160.00	720.00	
	M12 EXPANSION BOLT	16.00	ชุด	80.00	1,280.00	20.00	320.00	1,600.00	
	เหล็กฉาก 75x75x6 mm.	19.00	กก.	34.00	646.00	12.00	228.00	874.00	
	สีกันสนิม สีน้ำมัน P-01A	20.00	ตร.ม.	106.00	2,120.00	70.00	1,400.00	3,520.00	
	รวมงานลำดับที่ 1.3				68,993.44		35,243.18	104,236.62	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
3.1	งานผนัง								
	1- ผนังฉนวน PIR FOAM หนา 50mm. MF-01 พร้อมอุปกรณ์เก็บงานบริเวณเข้ามุม งานบัวโค้งสำหรับคัลลินรูม	57.00	ตร.ม.	1,420.00	80,940.00	250.00	14,250.00	95,190.00	
	1.1-ผนังฉนวน PIR FOAM หนา 100mm. MF-02 พร้อมอุปกรณ์เก็บงานบริเวณเข้ามุม งานบัวโค้งสำหรับคัลลินรูม	67.00	ตร.ม.	1,866.00	125,022.00	250.00	16,750.00	141,772.00	
	อลูมิเนียมทวียู 2" ฉากเคจ 2 ขน ฉากหนา และอุปกรณ์สำหรับติดตั้งผนัง 2	1.00	lot	24,282.00	24,282.00	-	-	24,282.00	
	อลูมิเนียมทวียู 4" ฉากเคจ 2 ขน ฉากหนา และอุปกรณ์สำหรับติดตั้งผนัง 4	1.00	lot	37,506.60	37,506.60	-	-	37,506.60	
	ซิลิโคนและงาน Sealant สำหรับผนัง	1.00	งาน	20,596.20	20,596.20	-	-	20,596.20	
	3-ผนังเฟรมอลูมิเนียม 100x50mm. กระจกใสหนา 6 มม. (พร้อมเฟรมแนวนอนลาดเอียง45องศา)	19.00	ตร.ม.	4,000.00	76,000.00		-	76,000.00	
	4- ผนังโครง C-LINE กรู HMR 6mm. กรูทับด้วย HMR ลอนพ่นสีเทา P-03	36.00	ตร.ม.	995.00	35,820.00	120.00	4,320.00	40,140.00	สีคัดในหมวดสี
	4.1- ผนังโครง C-LINE กรู HMR หนา 12 mm. กรูด้านเดียว ปิดลามิเนต สีเขียว PL-01	5.00	ตร.ม.	810.00	4,050.00	200.00	1,000.00	5,050.00	
	4.2- ผนังโครง C-LINE กรู HMR หนา 12 mm. ปิดลามิเนต สีเทา PL-03	16.00	ตร.ม.	810.00	12,960.00	200.00	3,200.00	16,160.00	
	4.3-ผนังโครง C-LINE กรู HMR หนา 12 mm. กรูทับด้วยลามิเนต PL-02/ PL0-2.1/ PL-02.2 PATTERN ตามแบบ	15.00	ตร.ม.	950.00	14,250.00	200.00	3,000.00	17,250.00	
	4.4- ผนังโครง C-LINE กรู HMR หนา 12 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีขาว P-01	3.00	ตร.ม.	440.00	1,320.00	130.00	390.00	1,710.00	สีคัดในหมวดสี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	7.1- ผึงเดิม ฉาบเรียบ ทาสีเขียว P-02	13.00	ตร.ม.	75.00	975.00	82.00	1,066.00	2,041.00	สีคิดในหมวดสี
	บัวเชิงผนัง SK-01	38.00	ม.	155.00	5,890.00	45.00	1,710.00	7,600.00	
	รวมงานลำดับที่ 3.1				439,611.80		45,686.00	485,297.80	
3.2	งานพื้น								
	F2- พื้นปูกระเบื้อง CT-01/ CT-01.1/ CT-01.2 PATTERN ตามแบบ (พร้อมเทพูนทรายปรับระดับ)	108.00	ตร.ม.	715.00	77,220.00	222.00	23,976.00	101,196.00	
	F3- พื้นปูกระเบื้อง CT-02 (พร้อมเทพูนทรายปรับระดับ)	125.00	ตร.ม.	715.00	89,375.00	222.00	27,750.00	117,125.00	
	รวมงานลำดับที่ 3.2				166,595.00		51,726.00	218,321.00	
3.3	งานฝ้าเพดาน								
	CL1-ฝ้าฉนวน PIR FOAM หนา 50 mm. MF-01 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	83.00	ตร.ม.	1,159.00	96,197.00	250.00	20,750.00	116,947.00	
	อลูมิเนียมตัวฉนวน 2 ขน หนา 1 นิ้ว และอุปกรณ์สำหรับติดตั้งฝ้าเพดาน 2 ขน	1.00	lot	20,682.36	20,682.36	-	-	20,682.36	
	CL2-ฝ้าโครง C-Line กรู๊ปปิ้งบอร์ด หนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีขาว P-01	109.00	ตร.ม.	292.00	31,828.00	75.00	8,175.00	40,003.00	สีคิดในหมวดสี
	รวมงานลำดับที่ 3.3				148,707.36		28,925.00	177,632.36	
3.4	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	ประตู่								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	2 - ประตูบานเลื่อนคู่ 1800x2200 mm.อัตโนมัติ (ปุ่มเปิดแบบ NO TOUCH SWITCH)	2.00	ชุด	79,200.00	158,400.00	1,000.00	2,000.00	160,400.00	
	5 - ประตูบานคาวบอย 700x800 mm.	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	250.00	500.00	1,900.00	
	- โครงไม้เนื้อแข็ง กรุ HMR 6 mm. กรุทับด้วยลามิเนต PL-02								
	- บานพับสวิง								
	- อุปกรณ์ประกอบครบชุด								
	7 - ประตูบานสวิงเดี่ยว 1000x2050 mm.	1.00	ชุด	10,250.00	10,250.00	500.00	500.00	10,750.00	
	8 - ประตูบานเปิดเดี่ยว 1000x2050 mm.	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	500.00	500.00	8,700.00	
	9 - ประตูสวิงคู่ 3300x2800 mm.	1.00	ชุด	46,200.00	46,200.00	500.00	500.00	46,700.00	
	หน้าต่าง								
	1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ 1600x400mm.	1.00	ชุด	2,240.00	2,240.00	500.00	500.00	2,740.00	
	- วงกบอลูมิเนียม อบสีขาว								
	- กรอบบานอลูมิเนียม อบสีขาว								
	- บานกระจกใส หนา 6 mm.								
	- มือจับและชุดล็อกบานเลื่อน ชนิดฝังในกรอบบาน								
	รวมงานลำดับที่ 3.4				226,690.00		4,500.00	231,190.00	
3.5	งานทาสี								
	ทาสีภายใน P-01	151.00	ตร.ม.	60.00	9,060.00	34.00	5,134.00	14,194.00	
	ทาสีภายใน P-02	13.00	ตร.ม.	60.00	780.00	34.00	442.00	1,222.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	ทาสีภายใน P-03	36.00	ตร.ม.	60.00	2,160.00	34.00	1,224.00	3,384.00	
	รวมงานลำดับที่ 3.5				12,000.00		6,800.00	18,800.00	
3.6	งานเบ็ดเตล็ด								
	เฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง								
	BF01 : Counter (L5000xD600mm.)	-	ชุด	60,000.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	- อ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์ครบชุดตามรายละเอียดแบบ	-	ชุด	5,000.00	-	500.00	-	-	
	งาน GRAPHIC								
	G01- ตัวอักษรพลาสติก ใดคัท หนา 10 mm. ทำสีขาว Font : FC SaveSpace Rounded	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	รวมค่าแรง
	G02 - ตัวอักษรพลาสติก ใดคัท หนา 6 mm. ทำสีขาว Font : FC SaveSpace Rounded	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	รวมค่าแรง
	G03- ตัวอักษรพลาสติก ใดคัท หนา 6 mm. ทำสีขาว Font : FC SaveSpace Rounded	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	รวมค่าแรง
	G04- ตัวอักษรพลาสติก ใดคัท หนา 6 mm. ทำสีขาว Font : FC SaveSpace Rounded	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	รวมค่าแรง
	G05- ตัวอักษรพลาสติก ใดคัท หนา 6 mm. ทำสีขาว Font : FC SaveSpace Rounded	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	รวมค่าแรง
	G06- พลาสติก ใดคัท หนา 6 mm. ทำสีขาว	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	รวมค่าแรง
	G07-พลาสติก ใดคัท หนา 6 mm. ทำสีขาว	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	รวมค่าแรง
	G08- พลาสติก ใดคัท หนา 6 mm. ทำสีขาว	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	รวมค่าแรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23


เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	อื่นๆ								
	TOP หินแกรนิต ST-01	2.44	ตร.ม.	2,500.00	6,100.00	-	-	6,100.00	
	งานรื้อถอน								
	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้อง, ฝ้าเพดาน, ผนังอลูมิเนียมกระจกและกระเบื้องกรุผนังเดิม	1.00	เหมา	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	งานรื้อถอนลูกหมุนระบายอากาศบริเวณหลังคาเดิม	1.00	เหมา	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	ขนย้ายครุภัณฑ์ไปยังพื้นที่จัดเตรียมหรือทำแนวป้องกันระหว่างก่อสร้าง	1.00	เหมา	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมงานลำดับที่ 3.6				13,500.00		42,500.00	56,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
4	งานสถาปัตยกรรม (ส่วนภายนอก)								
4.1	งานผนัง	1.00	รวม		299,250.00		31,250.00	330,500.00	
4.2	งานหลังคา	1.00	รวม		1,597,582.00		594,705.00	2,192,287.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				1,896,832.00		625,955.00	2,522,787.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.1	งานผนัง								
	2-ผนังโครงเคร่าชุบสังกะสี กรุแผ่นฉนวน PU FOAM หนา 25 mm. (หน้าบัน ภายนอก) MF-03	125.00	ตร.ม.	1,596.00	199,500.00	250.00	31,250.00	230,750.00	
	อุปกรณ์สำหรับติดตั้งผนัง 4 นิ้ว	1.00	lot	73,815.00	73,815.00	-	-	73,815.00	
	ซิลิโคนและงาน Sealant สำหรับผนัง	1.00	งาน	25,935.00	25,935.00	-	-	25,935.00	
	รวมงานลำดับที่ 4.1				299,250.00		31,250.00	330,500.00	
4.2	งานหลังคา								
	หลังคาฉนวน PU หนา 25 มม. วัสดุปิดทับด้านบน METAL SHEET เคลือบสี (รอ ระบุมายหลัง) ด้านล่างปิดทับด้วย FOIL สันลอนปิด METAL CAP ทุกสันลอน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1,151.00	ตร.ม.	1,050.00	1,208,550.00	425.00	489,175.00	1,697,725.00	
	โครงหลังคา Galvanized Steel Purlin	1,143.00	ม.	58.00	66,294.00	25.00	28,575.00	94,869.00	
	REC 75x75x3.2 mm. - 7.01kg./m. (Support โครงหลังคา Galvanized Steel Purlin)	140.00	กก.	34.00	4,760.00	12.00	1,680.00	6,440.00	
	รางน้ำสแตนเลส ขนาด 300x150 mm. เกรด 304 หนา 1.2 mm.	86.00	ม.	1,100.00	94,600.00	25.00	2,150.00	96,750.00	
	ROOF DRAIN	5.00	ชุด	500.00	2,500.00	75.00	375.00	2,875.00	
	FLASHING ครอบสัน เมทัลชีท เคลือบสีเทียบหลังคา	121.00	ม.	252.00	30,492.00	25.00	3,025.00	33,517.00	
	FLASHING ครอบข้าง เมทัลชีท เคลือบสีเทียบหลังคา	117.00	ม.	252.00	29,484.00	25.00	2,925.00	32,409.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	FLASHING รางน้ำตะเข้ราง เมทัลชีท เคลือบสีเทียบหลังคา	26.00	ม.	252.00	6,552.00	25.00	650.00	7,202.00	
	งานกันซึมหลังคา Slab	441.00	ตร.ม.	350.00	154,350.00	150.00	66,150.00	220,500.00	
	สีกันสนิม	6.00	ตร.ม.	55.00	330.00	35.00	210.00	540.00	
	รวมงานลำดับที่ 4.2				1,597,582.00		594,705.00	2,192,287.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
5.1	งานระบบไฟฟ้า								
5.1.1	แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย 1P 16AT	3.00	ชุด	106.00	318.00	110.00	330.00	648.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย 3P 20AT	1.00	ชุด	1,390.00	1,390.00	110.00	110.00	1,500.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย 3P 25AT	1.00	ชุด	1,390.00	1,390.00	110.00	110.00	1,500.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย 3P 63AT	1.00	ชุด	1,697.00	1,697.00	110.00	110.00	1,807.00	
	รวมงานข้อ 5.1.1				4,795.00		660.00	5,455.00	
5.1.2	งานโคมไฟ								
	- TYPE L1 : SURFACE FLUORESCENT 2x16W LED T8 4000K (LUMINAIRE COLOR : WHITE)	15.00	ชุด	2,720.00	40,800.00	150.00	2,250.00	43,050.00	
	- TYPE L2 : RECESSED FLUORESCENT 40W LED T8 4000K (LUMINAIRE COLOR : WHITE)	13.00	ชุด	2,950.00	38,350.00	150.00	1,950.00	40,300.00	
	- TYPE L3 : RECESSED DOWNLIGHT MR16 6W LED 4000K (LUMINAIRE COLOR : WHITE)	7.00	ชุด	890.00	6,230.00	115.00	805.00	7,035.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- TYPE L4 : LED STRIP 12W/m 4000K / ALUMINIUM U-CHANNEL	11.00	ม.	270.00	2,970.00	57.00	627.00	3,597.00	
	- SWITCHING POWER SUPPLY	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	115.00	115.00	1,715.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	เหมา	2,350.00	2,350.00	705.00	705.00	3,055.00	
	รวมงานข้อ 5.1.2				92,300.00		6,452.00	98,752.00	
5.1.3	งานสายไฟฟ้า								
	สายไฟฟ้าชนิด IEC 01								
	- 16 sq.mm.	80.00	เมตร	61.20	4,896.00	20.00	1,600.00	6,496.00	
	- 10 sq.mm.	20.00	เมตร	39.44	788.80	16.00	320.00	1,108.80	
	- 4 sq.mm.	500.00	เมตร	13.75	6,875.00	10.00	5,000.00	11,875.00	
	- 2.5 sq.mm.	1,100.00	เมตร	9.12	10,032.00	7.00	7,700.00	17,732.00	
	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	เหมา	3,388.77	3,388.77	1,016.63	1,016.63	4,405.40	
	รวมงานข้อ 5.1.3				25,980.57		15,636.63	41,617.20	
5.1.4	งานทอสายไฟและรางเดินสาย								
	ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT.								
	- Ø1 1/2"	20.00	เมตร	111.00	2,220.00	38.00	760.00	2,980.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- Ø3/4"	40.00	เมตร	38.40	1,536.00	24.00	960.00	2,496.00	
	- Ø1/2"	350.00	เมตร	26.60	9,310.00	22.00	7,700.00	17,010.00	
	ท่อร้อยสายไฟชนิด IMC.								
	- Ø1 1/2"	5.00	เมตร	160.40	802.00	42.00	210.00	1,012.00	
	- Ø3/4"	5.00	เมตร	75.00	375.00	24.00	120.00	495.00	
	ท่อโลหะอ่อน (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	- Ø1/2"	80.00	เมตร	8.00	640.00	11.00	880.00	1,520.00	
	Fitting	1.00	เหมา	2,232.45	2,232.45	669.74	669.74	2,902.19	
	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	เหมา	1,488.30	1,488.30	446.49	446.49	1,934.79	
	รวมงานข้อ 5.1.4				18,603.75		11,746.23	30,349.98	
5.1.5	งานสวิตช์และเต้ารับ								
	- 1 WAY SWITCH WITH PLASTIC COVER	10.00	ชุด	59.00	590.00	80.00	800.00	1,390.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE WITH PLASTIC COVER	19.00	ชุด	174.00	3,306.00	90.00	1,710.00	5,016.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	เหมา	584.40	584.40	175.32	175.32	759.72	
	รวมงานข้อ 5.1.5				4,480.40		2,685.32	7,165.72	
	รวมงานระบบไฟฟ้า				146,159.72		37,180.18	183,339.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
5.2	งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร								
	- COMPUTER OUTLET	2.00	ชุด	263.00	526.00	110.00	220.00	746.00	
	- UTP CAT6	100.00	ม.	19.21	1,921.00	14.00	1,400.00	3,321.00	
	- EMT. Ø1/2"	60.00	ม.	26.60	1,596.00	22.00	1,320.00	2,916.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	เหมา	606.45	606.45	181.94	181.94	788.39	
	รวมงานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร				4,649.45		3,121.94	7,771.39	
5.3	งานอื่นๆ								
	งานร้อยถอนสาย ท่อและโคมไฟเดิม	1.00	เหมา	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	
	รวมงานร้อยถอน				0.00		9,500.00	9,500.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานระบบสุขาภิบาล	1.00	รวม		10,265.00		6,250.00	16,515.00	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล				10,265.00		6,250.00	16,515.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานระบบสุขาภิบาล								
	Stop Valve								
	- Ø1/2"	2.00	ชุด	150.00	300.00	50.00	100.00	400.00	
	Hose Bibbe								
	- Ø1/2"	1.00	ชุด	165.00	165.00	50.00	50.00	215.00	
	Floor Drain								
	- Ø2"	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	200.00	400.00	1,700.00	
	Clean Out								
	- Ø2"	2.00	ชุด	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
	งานขยับตำแหน่งซิงค์เดิม	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	งานเดินท่อน้ำดีและน้ำทิ้ง	1.00	เหมา	8,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล				10,265.00		6,250.00	16,515.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
7.1	เครื่องปรับอากาศ								
	- FCU-1-(10-17) ขนาด 19,000 บีทียู แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง	8.00	ชุด	-	-	1,500.00	12,000.00	12,000.00	
	- FCU-1-(18 to 19) ขนาด 30,000 บีทียู แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง	2.00	ชุด	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	- CDU-1-03 ขนาด 210,000 บีทียู	1.00	ชุด	-	-	10,500.00	10,500.00	10,500.00	
					-				
	- OAU-1-02 ขนาด 76,400 บีทียู แบบต่อท่อลม	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- CDU-OAU-1-02 ขนาด 76,400 บีทียู	1.00	ชุด	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- HANGER & SUPPORT	1.00	เหมา	19,200.00	19,200.00	5,760.00	5,760.00	24,960.00	
	รวมงานข้อ 7.1				19,200.00		38,260.00	57,460.00	
7.2	พัดลมระบายอากาศ								
	- EF-1-07 ขนาด 2,000 CFM. (CENTRIFUGAL FAN)	1.00	ชุด	-	-	250.00	250.00	250.00	
	- EF-1-08 ขนาด 16" พัดลมโฉบแบบติดผนัง	1.00	ชุด	-	-	400.00	400.00	400.00	
	- EF-1-(09-14) ขนาด 16" พัดลมโฉบแบบติดฝ้า	6.00	ชุด	-	-	400.00	2,400.00	2,400.00	
	- HANGER & SUPPORT, วงกบ	1.00	เหมา	2,400.00	2,400.00	720.00	720.00	3,120.00	
	รวมงานข้อ 7.2				2,400.00		3,770.00	6,170.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.3	งานท้อลม								
	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี								
	- เบอร์ 26 GA	1,350.00	ตร.ฟ	30.00	40,500.00	18.00	24,300.00	64,800.00	
	- เบอร์ 24 GA	650.00	ตร.ฟ	32.00	20,800.00	24.00	15,600.00	36,400.00	
	อุปกรณ์การยึด, แขนงท้อลม	1.00	เหมา	11,000.00	11,000.00	6,500.00	6,500.00	17,500.00	
	ฉนวนหุ้มท้อลมหนา 1", 3 lb/ft ³ Closed Cell Insulation	490.00	ตร.ฟ	80.00	39,200.00	15.00	7,350.00	46,550.00	
	Duct Tape & Adhesive	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	ท้อลมอ่อนชนิดหุ้มฉนวน								
	- Ø 8"	10.00	ม.	385.00	3,850.00	40.00	400.00	4,250.00	
	รวมงานข้อ 7.3				118,350.00		55,050.00	173,400.00	
7.4	งานหน้ากากลม								
	LSD.								
	- 1-3/4" (2.35 m.)	5.00	ชุด	4,500.00	22,500.00	405.00	2,025.00	24,525.00	
	INTAKE AIR LOUVER WEATHER PROOF W/INSECT SCREEN								
	- 30"x18"	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	250.00	250.00	3,750.00	
	EAG. W/INSECT SCREEN								
	- 24"x24"	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	EAG. W/VD								
	- 8"x8"	9.00	ชุด	900.00	8,100.00	125.00	1,125.00	9,225.00	
	SERVICE PANEL	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	AIR CHAMBER	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	2,100.00	2,100.00	5,600.00	
	รวมงานข้อ 7.4				42,300.00		6,200.00	48,500.00	
7.5	งานท่อและฉนวนหุ้มท่อ								
	ท่อน้ำยา ชนิดท่อทองแดงแบบเส้น Type L								
	- 1/4 " Ø (OD.) (แบบม้วน)	40.00	ม.	61.00	2,440.00	30.00	1,200.00	3,640.00	
	- 3/8 " Ø (OD.)	30.00	ม.	105.00	3,150.00	30.00	900.00	4,050.00	
	- 1/2 " Ø (OD.)	70.00	ม.	167.00	11,690.00	50.00	3,500.00	15,190.00	
	- 5/8 " Ø (OD.)	40.00	ม.	240.00	9,600.00	65.00	2,600.00	12,200.00	
	- 3/4 " Ø (OD.)	10.00	ม.	295.00	2,950.00	80.00	800.00	3,750.00	
	- 7/8 " Ø (OD.)	35.00	ม.	386.00	13,510.00	110.00	3,850.00	17,360.00	
	- 1 1/8 " Ø (OD.)	25.00	ม.	534.00	13,350.00	150.00	3,750.00	17,100.00	
	ท่อน้ำทิ้ง ชนิดท่อพีวีซี Class 8.5								
	- 1" Ø	35.00	ม.	16.80	588.00	25.00	875.00	1,463.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- 1 1/4 " Ø	40.00	ม.	20.90	836.00	25.00	1,000.00	1,836.00	
	ฉนวนหุ้มท่อ Closed Cell Elastomer ความหนา 3/4"								
	- 1/4 " Ø (OD.)	40.00	ม.	61.00	2,440.00	15.00	600.00	3,040.00	
	- 3/8 " Ø (OD.)	30.00	ม.	66.00	1,980.00	15.00	450.00	2,430.00	
	- 1/2 " Ø (OD.)	70.00	ม.	72.00	5,040.00	15.00	1,050.00	6,090.00	
	- 5/8 " Ø (OD.)	40.00	ม.	76.00	3,040.00	16.00	640.00	3,680.00	
	- 3/4 " Ø (OD.)	10.00	ม.	82.00	820.00	18.00	180.00	1,000.00	
	- 7/8 " Ø (OD.)	35.00	ม.	88.00	3,080.00	20.00	700.00	3,780.00	
	- 1 1/8 " Ø (OD.)	25.00	ม.	104.00	2,600.00	25.00	625.00	3,225.00	
	ฉนวนหุ้มท่อ Closed Cell Elastomer ความหนา 1/2"								
	- 1" Ø (IPS.)	35.00	ม.	66.00	2,310.00	16.00	560.00	2,870.00	
	- 1 1/4 " Ø (IPS.)	40.00	ม.	77.00	3,080.00	18.00	720.00	3,800.00	
	ข้อต่อ ข้องอ อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อและหุ้มฉนวนท่อ	1.00	เหมา	22,312.00	22,312.00	6,694.00	6,694.00	29,006.00	
	Hanger & Support	1.00	เหมา	11,623.00	11,623.00	3,487.00	3,487.00	15,110.00	
	รวมงานข้อ 7.5				116,439.00		34,181.00	150,620.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.6	งานระบบไฟฟ้าและควบคุมสำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	Motor Control Center / Panel Board								
	- LSP - EF - 1 - 07	1.00	ชุด	29,000.00	29,000.00	2,000.00	2,000.00	31,000.00	
	สายไฟฟ้าชนิด IEC 01								
	- 16 sq.mm.	20.00	เมตร	61.20	1,224.00	20.00	400.00	1,624.00	
	- 10 sq.mm.	5.00	เมตร	39.44	197.20	16.00	80.00	277.20	
	- 4 sq.mm.	60.00	เมตร	13.75	825.00	10.00	600.00	1,425.00	
	- 2.5 sq.mm.	200.00	เมตร	9.12	1,824.00	7.00	1,400.00	3,224.00	
	สายนำสัญญาณ (Communication Cable)								
	- Twisted Pair w/Shield Cable	150.00	เมตร	27.50	4,125.00	10.00	1,500.00	5,625.00	
	ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT.								
	- Ø1/2"	90.00	เมตร	26.60	2,394.00	22.00	1,980.00	4,374.00	
	ท่อร้อยสายไฟชนิด IMC.								
	- Ø1 1/2"	5.00	เมตร	160.40	802.00	42.00	210.00	1,012.00	
	- Ø3/4"	15.00	เมตร	75.00	1,125.00	28.00	420.00	1,545.00	
	- Ø1/2"	10.00	เมตร	56.40	564.00	26.00	260.00	824.00	
	ท่อโลหะอ่อน (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- Ø1/2"	80.00	เมตร	8.00	640.00	11.00	880.00	1,520.00	
	ท่อโลหะอ่อนกันน้ำ (RAIN TIGHT FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	- Ø1 1/2"	5.00	เมตร	267.00	1,335.00	20.00	100.00	1,435.00	
	- Ø3/4"	10.00	เมตร	100.00	1,000.00	14.00	140.00	1,140.00	
	- Ø1/2"	15.00	เมตร	77.00	1,155.00	13.00	195.00	1,350.00	
	Fitting and Accessories	1.00	เหมา	3,827.00	3,827.00	1,148.00	1,148.00	4,975.00	
	Room Thermostat	11.00	ชุด	3,640.00	40,040.00	100.00	1,100.00	41,140.00	
	Dis-connecting Switch 3P 30A	1.00	ชุด	8,400.00	8,400.00	200.00	200.00	8,600.00	
	Dis-connecting Switch 3P 100A	1.00	ชุด	21,070.00	21,070.00	200.00	200.00	21,270.00	
	Refrigerant R-410 A	30.00	กก.	360.00	10,800.00	50.00	1,500.00	12,300.00	
	รวมงานข้อ 7.6				130,347.20		14,313.00	144,660.20	
7.7	งานอื่นๆ								
	งานรื้อถอน	1.00	เหมา	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมงานข้อ 3.7				-		8,000.00	8,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
8	งานระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์				348,300.00		46,580.00	394,880.00	
	งานระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์				348,300.00		46,580.00	394,880.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
8	งานระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์								
	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ Solar Panel 450 Wp	24.00	ชุด	5,500.00	132,000.00	500.00	12,000.00	144,000.00	
	PV Mounting & Accessories	24.00	ชุด	1,400.00	33,600.00	420.00	10,080.00	43,680.00	
	Inverter 10KW. 3 Phase	1.00	ชุด	72,700.00	72,700.00	1,000.00	1,000.00	73,700.00	
	LV Panel (DC Combiner Box & AC Combiner Box)	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	1,000.00	1,000.00	36,000.00	
	DC & AC Cable System	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00	9,000.00	9,000.00	39,000.00	
	Raceway & Conduit	1.00	เหมา	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	Grounding System	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	Support & Accessories	1.00	เหมา	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์				348,300.00		46,580.00	394,880.00	



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,302,160.00	91,151.20	1,393,311.20	

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 1,393,311.20



นายชาคริช รอดอำพัน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายกิตติ พรหมแสง

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายอิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ				1,135,400.00		-	1,135,400.00	
2	งานครุภัณฑ์ระบบระบายอากาศ				38,150.00		-	38,150.00	
3	อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว				128,610.00		-	128,610.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				1,302,160.00		-	1,302,160.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ								
	- FCU-1-(10-17) ขนาด 19,000 บีทียู แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง	8.00	ชุด	31,850.00	254,800.00	0.00	0.00	254,800.00	
	- FCU-1-(18 to 19) ขนาด 30,000 บีทียู แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง	2.00	ชุด	33,600.00	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	
	- CDU-1-03 ขนาด 210,000 บีทียู	1.00	ชุด	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00	
	- OAU-1-02 ขนาด 76,400 บีทียู แบบต่อท่อลม	1.00	ชุด	72,100.00	72,100.00	0.00	0.00	72,100.00	
	- CDU-OAU-1-02 ขนาด 76,400 บีทียู	1.00	ชุด	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	
	- FCU แบบแขวน (ระบบ Inverter) (ตามแบบมาตรฐาน) ขนาด 20,000 บีทียู	7.00	ชุด	43,900.00	307,300.00	0.00	0.00	307,300.00	รวมค่าแรง
	รวมรายการที่ 1				1,135,400.00		-	1,135,400.00	
2	งานครุภัณฑ์ระบบระบายอากาศ								
	- EF-1-07 ขนาด 2,000 CFM. (CENTRIFUGAL FAN)	1.00	ชุด	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
	- EF-1-08 ขนาด 16" พัดลมโคจรแบบติดผนัง	1.00	ชุด	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	
	- EF-1-(09-14) ขนาด 16" พัดลมโคจรแบบติดฝ้า	6.00	ชุด	2,750.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
	รวมรายการที่ 2				38,150.00		-	38,150.00	
3	อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว								
	LF01 - อ่างล้างมือ เท้าเหยียบ	2.00	ชุด	17,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	อ่างล้างมือ	2.00	ชุด	17,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	เคาน์เตอร์สแตนเลส	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	TV 65 นิ้ว	1.00	ชุด	31,610.00	31,610.00	-	-	31,610.00	
	รวมรายการที่ 3				128,610.00		-	128,610.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23

เดือน

มกราคม

พ.ศ.

2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
1	ค่ารถเครน	1.00	เหมา			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมราคา						10,000.00	10,000.00	



ตารางคำนวณ Factor F

ชื่อโครงการ: ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบการบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน

ใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0433.2/ว1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้า	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6% ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ค่า Factor F ของค่างานทุน A = $D - \{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$

1. หาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน		=	5,015,081.26 บาท	(A)
2. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่ต่ำกว่า	5,015,081.26 บาท	=	5,000,000.00 บาท	(B)
3. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่สูงกว่า	5,015,081.26 บาท	=	10,000,000.00 บาท	(C)
4. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	5,000,000.00 บาท	=	1.2955	(D)
5. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	10,000,000.00 บาท	=	1.2879	(E)
6. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	5,015,081.26 บาท	=	1.295477076	
7. ดังนั้นค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	5,015,081.26 บาท	=	1.2955	

