

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗,๓๑๓,๘๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคาร คสล. สูง ๑ ชั้น ถนน และระบบระบายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๙,๓๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร. ๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ ปร. ๕(ก) จำนวน ๑ แผ่น , แบบ ปร. ๕(ข) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบ ปร. ๔(ก) จำนวน ๒๖ แผ่น , แบบ ปร. ๔(ข) จำนวน ๓ แผ่น
 - ๖.๔ แบบ ปร. ๔(พ) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๕ ตารางคำนวณ Factor F จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ผศ.ยุธยา	อยู่เย็น	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิสาร	บุญรุ่งศิริธร	กรรมการ
๗.๓ นายชุมพล	สุชีภาค	กรรมการและเลขานุการ

๑๗๓๑๓

[Handwritten signature]

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 32 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า	18,296,832.83	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,025,862.50	
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	60,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	19,382,695.33	
	ราคากลาง	19,382,000.00	
(สิบเก้าล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายชัชชา อยู่เย็น)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิสาร บุญรุ่งศิริธร)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายชุมพล สุชีภาค)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23


เดือน

ธันวาคม

พ.ศ.

2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงแปลงเกษตรปลูกกล้วยจัดระยะ (ส่วนสะพาน ถนนและระบบระบายน้ำ)								
1.1	งานสะพาน								
	งาน FN1 - ผันังโครงสร้าง ทำทรายล้าง ST - 02	70.00	ตร.ม.	415.00	29,050.00	260.00	18,200.00	47,250.00	
	งาน F1 - พื้น ค.ส.ล. รองทรายหยาบอัด 5 ซม. ปูทับด้วย Paving Block ST - 01	68.00	ตร.ม.	600.00	40,800.00	55.00	3,740.00	44,540.00	
	งาน F2 - พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดหยาบ	19.00	ตร.ม.	109.00	2,071.00	64.00	1,216.00	3,287.00	
	งานราวกันตกสแตนเลส	48.60	ม.	3,000.00	145,800.00	-	-	145,800.00	
	งานป้าย E1	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	
	งานไม้พุ่ม สูง 60cm.	96.00	ต้น	120.00	11,520.00	30.00	2,880.00	14,400.00	
	งานดินปลูก	8.00	ลบ.ม.	540.00	4,320.00	112.00	896.00	5,216.00	
	งานโคมไฟ L1 - STEPLIGHT	16.00	ชุด	550.00	8,800.00	165.00	2,640.00	11,440.00	
	งานสายไฟ NYY 3C (3 x 2.5 Sq.mm.)	200.00	ม.	55.75	11,150.00	15.00	3,000.00	14,150.00	
	งานท่อร้อยสายไฟ HDPE Ø 1-1/2"	45.00	ม.	50.60	2,277.00	22.00	990.00	3,267.00	
	งาน 1 way Switch With Plastic Cover	2.00	ชุด	75.00	150.00	80.00	160.00	310.00	
	งานอุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบบ ไฟฟ้า	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00	2,100.00	2,100.00	9,100.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ.

2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2	งานถนน และระบบระบายน้ำ									
	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ดินเดิม, ปรับระดับดิน และบดอัดดินเดิม	4,615.00	ตร.ม.		-	25.00	115,375.00	115,375.00		
	งานเสาเข็มหกเหลี่ยม Ø 0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	18.00	ต้น	601.00	10,818.00	179.00	3,222.00	14,040.00		
	งานคอนกรีต โครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	124.00	ลบ.ม.	2,290.00	283,960.00	327.00	40,548.00	324,508.00		
	งานไม้แบบ	105.00	ตร.ม.	380.00	39,900.00	139.00	14,595.00	54,495.00		
	งานเหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24	6,440.00	กก.	20.60	132,664.00	4.40	28,336.00	161,000.00		
	งานลวดผูกเหล็ก	193.00	กก.	73.21	14,129.53		-	14,129.53		
	งานหินคลุก	353.00	ลบ.ม.	400.00	141,200.00	112.00	39,536.00	180,736.00		
	งานทรายหยาบอัด	101.00	ลบ.ม.	430.00	43,430.00	112.00	11,312.00	54,742.00		
	งาน Geotextile ชนิดไม่ถักทอ 200 g	2,020.00	ตร.ม.	85.00	171,700.00	20.00	40,400.00	212,100.00		
	งานขอบคันหิน ขนาด 15 x 30 x 100 cm	832.00	ม.	265.00	220,480.00	50.00	41,600.00	262,080.00		
	งานเชื่อมต่อจุดระบายน้ำ (ตะแกรงระบายน้ำถูมิเนียมเหล็ก PL-11 ขนาดช่อง 50 x 15 มม. สัน 5 มม.หนา 1.5 มม.) กับรางระบายน้ำ	77.00	จุด	250.00	19,250.00	100.00	7,700.00	26,950.00		
	งานรางน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาดภายใน 30 x 50 cm พร้อมฝาปิดคอนกรีต	694.00	ม.	2,100.00	1,457,400.00	600.00	416,400.00	1,873,800.00		
	งานท่อระบายน้ำใยหิน ขนาด 12"	56.00	ม.	320.00	17,920.00	100.00	5,600.00	23,520.00		
	งานท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. ปากดินราง ชั้น 3 ขนาด Ø 300 mm.	38.00	ม.	470.00	17,860.00	200.00	7,600.00	25,460.00		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23


เดือน

ธันวาคม

พ.ศ.

2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน F3 - พื้น ทำทรายล้าง	36.00	ตร.ม.	394.00	14,184.00	104.00	3,744.00	17,928.00	
	งาน ไม้ชั้นดิน ขนาดถัดันไม้ถักว้า 35" สูงไม้ถักว้า 6 ม.	1.00	ตัน	50,000.00	50,000.00	1,500.00	1,500.00	51,500.00	
	งาน ไม้พุ่ม ขนาดพุ่ม 0.30ม. สูง 0.35ม.	214.00	ตัน	45.00	9,630.00	20.00	4,280.00	13,910.00	
	งาน ไม้พุ่ม ขนาดพุ่ม 0.50ม. สูง 0.55ม.	78.00	ตัน	75.00	5,850.00	20.00	1,560.00	7,410.00	
	งาน ไม้พุ่ม ขนาดพุ่ม 0.50ม. สูง 0.75ม.	78.00	ตัน	125.00	9,750.00	30.00	2,340.00	12,090.00	
	งาน ไม้พุ่ม ขนาดพุ่ม 0.50ม. สูง 0.95ม.	72.00	ตัน	150.00	10,800.00	30.00	2,160.00	12,960.00	
	งานหญ้าฉนวนน้อย	14.00	ตร.ม.	40.00	560.00	25.00	350.00	910.00	
	งานดินปลูก	72.50	ลบ.ม.	540.00	39,150.00	112.00	8,120.00	47,270.00	
	งานสายไฟ IEClO ขนาด 2 x 2.5 sq.mm.	55.00	เมตร	47.64	2,620.20	14.00	770.00	3,390.20	
	งานท่อร้อยสายไฟ HDPE Ø 1"	50.00	เมตร	33.00	1,650.00	19.00	950.00	2,600.00	
	งาน โคมไฟ L1 - GROUND SPIKE	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	115.00	460.00	7,660.00	
	งาน 1 way Switch With Plastic Cover	1.00	ชุด	75.00	75.00	80.00	80.00	155.00	
	งาน อุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	รวมราคา				3,006,118.73		839,660.00	3,845,778.73	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ.

2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2	งานปรับปรุงเครื่องเรือนคัดแยกและตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตทาง การเกษตร									
	งานผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 60 x 20 x 7.5 cm. G4		ตร.ม.	273.00	-	56.00	-	-	-	
	งานผนังฉาบเรียบ เซาะร่อง	126.00	ตร.ม.	120.00	15,120.00	118.00	14,868.00	29,988.00		
	งานผนังฉาบเรียบ		ตร.ม.	120.00	-	80.00	-	-	-	
	งานเสาเอ็นทับหลัง		ม.	79.00	-	44.00	-	-	-	
	งานปูนทราย ปรับระดับ 50 mm. พร้อมทำผิวขัดมัน	74.00	ตร.ม.	113.00	8,362.00	87.00	6,438.00	14,800.00		
	งานพื้น Epoxy	42.00	ตร.ม.	200.00	8,400.00	35.00	1,470.00	9,870.00		
	งานบัวเชิงผนัง Epoxy สูง 100 mm.	24.00	ม.	20.00	480.00	20.00	480.00	960.00		
	งานพื้นกระเบื้องยาง Click-Lock	32.00	ตร.ม.	1,200.00	38,400.00	-	-	38,400.00		
	งานบัวเชิงผนัง พีวีซี สูง 100 mm.	22.00	ม.	90.00	1,980.00	40.00	880.00	2,860.00		
	งานฝ้าโครงเหล็กชุบสังกะสี กรุยิปซัมบอร์ด 9mm. ฉาบเรียบ	74.00	ตร.ม.	298.00	22,052.00	75.00	5,550.00	27,602.00		
	งาน D3 - ประตูบานเปิดสวิตช์ 0.90 x 2.05 m.	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00		
	งาน D4 - ประตูบานเปิดสวิตช์ 1.70 x 2.05 m.	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00		
	งาน D5 - ประตูบานเปิด 2.95 x 2.05 m.	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00		
	งาน W2 - หน้าต่างบานเลื่อนสลับ 2.00 x 1.20 m.	4.00	ชุด	11,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00		
	งานทาสี P-02	126.00	ตร.ม.	80.00	10,080.00	34.00	4,284.00	14,364.00		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ.

2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานอุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	2,400.00	2,400.00	10,400.00	
	งานท่อน้ำดี PVC Class 13.5 ขนาด 1"	28.00	ม.	28.50	798.00	30.00	840.00	1,638.00	
	งานท่อน้ำดี PVC Class 13.5 ขนาด 1/2"	24.00	ม.	14.95	358.80	30.00	720.00	1,078.80	
	งานท่ออากาศ PVC Class 8.5 ขนาด 1 - 1/2"	16.00	ม.	24.00	384.00	30.00	480.00	864.00	
	งานท่ออากาศ PVC Class 8.5 ขนาด 2"	28.00	ม.	37.85	1,059.80	40.00	1,120.00	2,179.80	
	งานท่อน้ำทิ้ง PVC Class 8.5 ขนาด 2"	12.00	ม.	37.85	454.20	40.00	480.00	934.20	
	งานท่อน้ำทิ้ง PVC Class 8.5 ขนาด 3"	27.00	ม.	83.06	2,242.62	75.00	2,025.00	4,267.62	
	งานท่อน้ำทิ้ง PVC Class 8.5 ขนาด 4"	8.00	ม.	134.58	1,076.64	100.00	800.00	1,876.64	
	งาน Stop Valve ขนาด 1/2" CT179N(HM)	7.00	ชุด	270.00	1,890.00	35.00	245.00	2,135.00	
	งาน CO ขนาด 2"	1.00	ชุด	110.00	110.00	100.00	100.00	210.00	
	งาน CO ขนาด 3"	1.00	ชุด	140.00	140.00	150.00	150.00	290.00	
	งานถังบำบัดน้ำเสีย 1,800 L พร้อมฐาน	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	
	งานข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	2,600.00	2,600.00	780.00	780.00	3,380.00	
	งานเหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	700.00	700.00	210.00	210.00	910.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานก่อสร้างอาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทาง การเกษตรตามมาตรฐาน GAP								
	งานเสาเหล็กกล่อง 150 x 100 x 3.2 mm. 12.03kg./m.	897.32	กก.	26.85	24,093.04	12.00	10,767.84	34,860.88	
	งานเสาเหล็กกล่อง 125 x 75 x 3.2 mm. 9.52kg./m.	311.30	กก.	26.85	8,358.41	12.00	3,735.60	12,094.01	
	งานอะเสเหล็กกล่อง 150 x 100 x 3.2 mm. 12.03kg./m.	1,520.59	กก.	26.85	40,827.84	12.00	18,247.08	59,074.92	
	งานฉันทันเหล็กกล่อง 150 x 100 x 3.2 mm. 12.03kg./m.	3,728.45	กก.	26.85	100,108.88	12.00	44,741.40	144,850.28	
	งานแปเหล็กกล่อง 38 x 38 x 2.3 mm. 2.47kg./m.	893.96	กก.	26.85	24,002.83	12.00	10,727.52	34,730.35	
	งานแปตัว C 100 x 50 x 20 x 2.3 mm. 4.06kg./m.	1,736.58	กก.	26.85	46,627.17	12.00	20,838.96	67,466.13	
	งานPlate 12 mm. ขนาด 250x250mm.	105.98	กก.	26.85	2,845.56	10.00	1,059.80	3,905.36	
	งานPlate 12 mm. ขนาด 250x200mm.	51.81	กก.	26.85	1,391.10	10.00	518.10	1,909.20	
	งานPlate 12 mm. ขนาด 200x200mm.	3.77	กก.	26.85	101.22	10.00	37.70	138.92	
	งานStiffener 6 mm. ขนาด 100x60mm.	3.30	กก.	26.85	88.61	10.00	33.00	121.61	
	งานStiffener 6 mm. ขนาด 100x50mm.	3.71	กก.	26.85	99.61	10.00	37.10	136.71	
	ทาสีน้ำมัน	523.00	ตร.ม.	51.00	26,673.00	35.00	18,305.00	44,978.00	
	งานผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 60 x 20 x 7.5 cm. G4	227.00	ตร.ม.	273.00	61,971.00	56.00	12,712.00	74,683.00	
	งานผนังฉาบเรียบ เศาะร่อง	182.00	ตร.ม.	120.00	21,840.00	118.00	21,476.00	43,316.00	
	งานผนังฉาบเรียบ	212.00	ตร.ม.	120.00	25,440.00	80.00	16,960.00	42,400.00	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานกรุกระเบื้อง CT-02	63.00	ตร.ม.	333.00	20,979.00	181.00	11,403.00	32,382.00		
	งานเสาเอ็นทับหลัง	133.00	ม.	79.00	10,507.00	44.00	5,852.00	16,359.00		
	งานผนังโครงเหล็กกล่อง 38 x 38 x 2.3 mm. @ 0.60 m.# ทุกระแนงไม้	16.70	ตร.ม.	850.00	14,195.00	100.00	1,670.00	15,865.00		
	งานผนังโครง C100 x 50 x 20 x 1.6mm. @0.40m. กรุสมีร์ทบอร์ด หนา 10 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ	25.50	ตร.ม.	1,150.00	29,325.00	150.00	3,825.00	33,150.00		
	งานพื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน	214.00	ตร.ม.	-	-	40.00	8,560.00	8,560.00		
	งานปูนทราย ปรับระดับ 50 mm. พร้อมทำผิวขัดมัน	84.00	ตร.ม.	113.00	9,492.00	87.00	7,308.00	16,800.00		
	งานพื้น Epoxy	42.00	ตร.ม.	200.00	8,400.00	35.00	1,470.00	9,870.00		
	งานบัวเชิงผนัง Epoxy สูง 100 mm.	25.00	ม.	20.00	500.00	20.00	500.00	1,000.00		
	งานพื้นกระเบื้องยาง Click-Lock	42.00	ตร.ม.	1,200.00	50,400.00	-	-	50,400.00		
	งานบัวเชิงผนัง พีวีซี สูง 100 mm.	25.00	ม.	90.00	2,250.00	40.00	1,000.00	3,250.00		
	งานพื้น ค.ส.ล. กรุกระเบื้อง CT-01	20.00	ตร.ม.	376.00	7,520.00	158.00	3,160.00	10,680.00		
	งานปูนทราย ปรับระดับ 50mm. พร้อมทำผิวขัดหยาบ	15.00	ตร.ม.	109.00	1,635.00	64.00	960.00	2,595.00		
	งานฝ้า OSB หนา 10 mm. ชนิดทากาวชั้น	310.00	ตร.ม.	250.00	77,500.00	75.00	23,250.00	100,750.00		
	งานฝ้าโครงคานเหล็กชุบสังกะสี กรุยิปซัมบอร์ด 9mm. กันชื้น ฉาบเรียบ	16.00	ตร.ม.	343.00	5,488.00	75.00	1,200.00	6,688.00		
	งานฝ้าโครงคานเหล็กชุบสังกะสี กรุยิปซัมบอร์ด 9mm. ฉาบเรียบ	88.00	ตร.ม.	298.00	26,224.00	75.00	6,600.00	32,824.00		
	งานประตูบานเปิดเดี่ยว 1.00 x 2.00 m.	3.00	ชุด	9,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00		
	งานประตูบานเปิดเดี่ยว 1.10 x 2.00 m.	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00		



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ.

2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตูปานเปิดสูง 1.70 x 2.05 m.	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	งานหน้าต่างบานกระพุ่ม 0.60 x 0.60 m.	6.00	ชุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	งานหน้าต่างบานเลื่อนสลับ 2.00 x 1.20 m.	6.00	ชุด	10,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
	งานช่องแสงติดตาย 3.40 x 0.785 m.	8.00	ชุด	8,600.00	68,800.00	-	-	68,800.00	
	งาน โถสุขภัณฑ์ แบบฟลัชแทงค์	3.00	ชุด	8,100.00	24,300.00	450.00	1,350.00	25,650.00	
	งานวาล์วเปิด-ปิดน้ำ	3.00	ชุด	270.00	810.00	-	-	810.00	
	งานอ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	4.00	ชุด	2,300.00	9,200.00	450.00	1,800.00	11,000.00	
	งานสะดืออ่างล้างหน้าแบบกด (มีรูน้ำตัน)	4.00	ชุด	480.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	งานท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัว P ยาว 34 ซม.	4.00	ชุด	1,020.00	4,080.00	-	-	4,080.00	
	งานวาล์วเปิด-ปิดน้ำ	4.00	ชุด	270.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	งานสายน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 16 นิ้ว	4.00	ชุด	270.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	งาน โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	4,100.00	4,100.00	450.00	450.00	4,550.00	
	งานฟลัชวาล์ว	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	งานฝักบัวฉีดชำระสีขาว	3.00	ชุด	550.00	1,650.00	70.00	210.00	1,860.00	
	งานวาล์วเปิด-ปิดน้ำ	3.00	ชุด	270.00	810.00	-	-	810.00	
	งานฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	70.00	70.00	2,170.00	
	งานวาล์วเปิด-ปิดน้ำฝักบัว	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
	งานราวแขวนฝักบัวปรับระดับยาว 60cm.	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	



นางสาว


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตะแกรงน้ำทิ้ง ครอบเหลี่ยม	3.00	ชุด	480.00	1,440.00	75.00	225.00	1,665.00	
	งานกระเบื้องลาดกแต่ง	4.00	ชุด	1,430.00	5,720.00	70.00	280.00	6,000.00	
	งานก๊อกล็อยอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	3,800.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
	งานก๊อกล็อยใต้ซิงค์	2.00	ชุด	115.00	230.00	25.00	50.00	280.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป P-HPL 10mm.	3.00	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	งานที่กันน้ำส้วม P-HPL 10mm.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าหินแกรนิต	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	งานทาสี P-02	120.00	ตร.ม.	80.00	9,600.00	30.00	3,600.00	13,200.00	
	งานทาสี P-03	62.00	ตร.ม.	80.00	4,960.00	30.00	1,860.00	6,820.00	
	งานทาสี P-04	150.00	ตร.ม.	61.00	9,150.00	30.00	4,500.00	13,650.00	
	งานทาสีไม้ P-05	34.00	ตร.ม.	51.00	1,734.00	30.00	1,020.00	2,754.00	
	งานทาสีไม้ P-06	103.00	ตร.ม.	57.00	5,871.00	30.00	3,090.00	8,961.00	
	งานทาสีเคลือบไม้ P-07	12.00	ตร.ม.	95.00	1,140.00	30.00	360.00	1,500.00	
	งานหลังคากระเบื้องลอนเล็ก / โฉปาร	352.00	ตร.ม.	140.00	49,280.00	45.00	15,840.00	65,120.00	
	งานครอบหลังคา	88.00	ม.	150.00	13,200.00	45.00	3,960.00	17,160.00	
	งานเชิงชาย	154.00	ม.	65.00	10,010.00	75.00	11,242.00	21,252.00	
	งานแผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	
	งานโคมไฟ L1 SURFACE DOWNLIGHT ECOBULB 27W 4000K	8.00	ชุด	2,200.00	17,600.00	115.00	920.00	18,520.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาลัยสวนดุสิต
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน โคมไฟ L2 SURFACE DOWNLIGHT ECOBULB 9W E27 (830lm.) 4000K	10.00	ชุด	250.00	2,500.00	115.00	1,150.00	3,650.00	
	งาน โคมไฟ L3 RECESSED DOWNLIGHT ECOBULB 9W E27 (830lm.) 4000K	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	115.00	460.00	1,860.00	
	งาน โคมไฟ L4 FLUORESCENT ECOLED T8 16W (2500lm.) 4000K	21.00	ชุด	1,800.00	37,800.00	150.00	3,150.00	40,950.00	
	งาน Emergency light with battery 2Hr. 2x9W LED	5.00	ชุด	2,000.00	10,000.00	115.00	575.00	10,575.00	
	งานสายไฟฟ้าชนิด IEC 01 ขนาด 2.5 sq.mm.	620.00	เมตร	10.85	6,727.00	7.00	4,340.00	11,067.00	
	งานสายไฟฟ้าชนิด IEC 01 ขนาด 4 sq.mm.	450.00	เมตร	13.58	6,111.00	10.00	4,500.00	10,611.00	
	งานสายไฟฟ้าชนิด IEC 01 ขนาด 6 sq.mm.	140.00	เมตร	22.35	3,129.00	12.00	1,680.00	4,809.00	
	งานสายไฟ NYY 3C (3 x 2.5 Sq.mm.)	120.00	เมตร	55.75	6,690.00	15.00	1,800.00	8,490.00	
	งานท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1/2"	130.00	เมตร	31.03	4,033.90	22.00	2,860.00	6,893.90	
	งานท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 3/4"	160.00	เมตร	44.80	7,168.00	24.00	3,840.00	11,008.00	
	งานท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1"	40.00	เมตร	63.70	2,548.00	28.00	1,120.00	3,668.00	
	งานท่อร้อยสายไฟ HDPE Ø 1"	100.00	เมตร	33.00	3,300.00	19.00	1,900.00	5,200.00	
	งาน 1 way Switch With Plastic Cover	11.00	ชุด	75.00	825.00	80.00	880.00	1,705.00	
	งาน Duplex Receptacle With Plastic Cover	13.00	ชุด	190.00	2,470.00	90.00	1,170.00	3,640.00	
	งาน Duplex Receptacle With Plastic Cover (ชนิดกินน้ำ.)	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	115.00	345.00	1,845.00	
	งาน Safety Switch 30A 3P แบบใช้ภายนอก	2.00	ชุด	5,900.00	11,800.00	700.00	1,400.00	13,200.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งาน Safety Breaker 20A IP พร้อมกล่องกันน้ำ	1.00	ชุด	620.00	620.00	200.00	200.00	820.00	820.00	
	งาน Safety Breaker 16A IP พร้อมกล่องกันน้ำ	3.00	ชุด	620.00	1,860.00	200.00	600.00	2,460.00	2,460.00	
	งานอุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	11,500.00	11,500.00	3,450.00	3,450.00	14,950.00	14,950.00	
	งานท่อชนิด PVC Class 13.5 ขนาด 1/2"	42.00	เมตร	14.95	627.90	30.00	1,260.00	1,887.90	1,887.90	
	งานท่อชนิด PVC Class 13.5 ขนาด 1"	35.00	เมตร	28.50	997.50	30.00	1,050.00	2,047.50	2,047.50	
	งานท่อชนิด PVC Class 8.5 ขนาด 4"	13.00	เมตร	134.58	1,749.54	100.00	1,300.00	3,049.54	3,049.54	
	งานท่อชนิด PVC Class 8.5 ขนาด 3"	51.00	เมตร	83.06	4,236.06	75.00	3,825.00	8,061.06	8,061.06	
	งานท่อชนิด PVC Class 8.5 ขนาด 2"	8.00	เมตร	37.85	302.80	40.00	320.00	622.80	622.80	
	งานท่ออากาศ PVC Class 8.5 ขนาด 2"	18.00	เมตร	37.85	681.30	40.00	720.00	1,401.30	1,401.30	
	งานท่ออากาศ PVC Class 8.5 ขนาด 1 - 1/2"	11.00	เมตร	24.00	264.00	30.00	330.00	594.00	594.00	
	งาน Stop Valve ขนาด 1/2" CT179N(HM)	2.00	ชุด	270.00	540.00	35.00	70.00	610.00	610.00	
	งานถังบำบัดน้ำเสีย 3,000 L พร้อมฐาน	1.00	ชุด	21,800.00	21,800.00	3,000.00	3,000.00	24,800.00	24,800.00	
	งานถังบำบัดน้ำเสีย 1,800 L พร้อมฐาน	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	1,800.00	1,800.00	15,800.00	15,800.00	
	งานเชื่อมต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00	5,200.00	
	งานเหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	2,800.00	2,800.00	840.00	840.00	3,640.00	3,640.00	
	งานทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ติดตั้งท่อ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	1,300.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ.

2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
4	งานระบบปรับอากาศอาคารถ่ายเทเทคโนโลยีการเกษตรปิดกั้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก									
	งานท่อน้ำระบบปรับอากาศ ชนิดท่อทองแดงแบบเส้น Type L									
	- 3/8 " Ø (OD.)	240.00	ม.	108.00	25,920.00	30.00	7,200.00	33,120.00		
	- 5/8 " Ø (OD.)	180.00	ม.	247.00	44,460.00	65.00	11,700.00	56,160.00		
	- 7/8 " Ø (OD.)	180.00	ม.	399.00	71,820.00	110.00	19,800.00	91,620.00		
	งานท่อน้ำทิ้ง PVC Class 8.5									
	- 1 - 1/4 " Ø	4.00	ม.	18.31	73.24	25.00	100.00	173.24		
	- 2 " Ø	60.00	ม.	37.85	2,271.00	25.00	1,500.00	3,771.00		
	งานฉนวนหุ้มท่อ Closed Cell Elastomer ความหนา 3/4"									
	- 3/8 " Ø (OD.)	240.00	ม.	66.00	15,840.00	15.00	3,600.00	19,440.00		
	- 5/8 " Ø (OD.)	180.00	ม.	76.00	13,680.00	16.00	2,880.00	16,560.00		
	- 7/8 " Ø (OD.)	180.00	ม.	88.00	15,840.00	20.00	3,600.00	19,440.00		
	งานฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง Closed Cell Elastomer ความหนา 1/2"									
	- 1 - 1/4 " Ø	4.00	ม.	76.00	304.00	18.00	72.00	376.00		
	- 2 " Ø	60.00	ม.	90.00	5,400.00	20.00	1,200.00	6,600.00		
	งานเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	55,000.00	55,000.00	16,500.00	16,500.00	71,500.00		
	งานเหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	40,000.00	40,000.00	12,000.00	12,000.00	52,000.00		
	รวมราคา				290,608.24		80,152.00	370,760.24		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ.

2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานก่อสร้างอาคารถ่ายเทอากาศโพลีคาร์บอเนตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก								
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานเสาเข็มเหล็กเส้น Ø 0.15 ม. ยาว 3.00 ม.	15.00	ต้น	305.00	4,575.00	96.00	1,440.00	6,015.00	
	งานเสาเข็มเหล็กเส้น Ø 0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	6.00	ต้น	601.00	3,606.00	179.00	1,074.00	4,680.00	
	งานขุดดิน และกลบดิน	125.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	14,000.00	14,000.00	
	งานทรายหยาบบดอัด	3.00	ลบ.ม.	430.00	1,290.00	112.00	336.00	1,626.00	
	งานคอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	2,170.00	3,255.00	327.00	490.50	3,745.50	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	335.00	ลบ.ม.	2,290.00	767,150.00	419.00	140,365.00	907,515.00	
	งานไม้แบบ	1,400.00	ตร.ม.	380.00	532,000.00	139.00	194,600.00	726,600.00	
	งานเหล็กเสริม RB 6 มม. SR 24	1,163.00	กก.	25.68	29,865.84	4.40	5,117.20	34,983.04	
	งานเหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24	10,450.00	กก.	20.60	215,270.00	4.40	45,980.00	261,250.00	
	งานเหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40	3,580.00	กก.	19.78	70,812.40	3.60	12,888.00	83,700.40	
	งานเหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40	3,623.00	กก.	19.61	71,047.03	3.60	13,042.80	84,089.83	
	งานเหล็กเสริม DB 20 มม. SD 40	8,414.00	กก.	19.61	164,998.54	3.10	26,083.40	191,081.94	
	งานลวดผูกเหล็ก	816.00	กก.	73.21	59,739.36	-	-	59,739.36	
	งานเสาเหล็กกล่อง 150 x 100 x 3.2 mm. (CSI)	505.20	กก.	26.85	13,564.62	12.00	6,062.40	19,627.02	



Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ.

2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเสาเหล็กกล่อง 150 x 150 x 4.5 mm. (CS2)	306.12	กก.	26.85	8,219.32	12.00	3,673.44	11,892.76	
	งานเสาเหล็กตัวไอ 150 x 150 x 7 x 10 mm. (CS3)	1,890.00	กก.	26.85	50,746.50	12.00	22,680.00	73,426.50	
	งานเสาเหล็กตัวไอ 150 x 150 x 8 x 12 mm. (CS4)	493.74	กก.	26.85	13,256.92	12.00	5,924.88	19,181.80	
	งานเสาเหล็กกล่อง 100 x 100 x 3.2 mm. (CX)	307.49	กก.	26.85	8,256.11	12.00	3,689.88	11,945.99	
	งานอะเสเหล็กกล่อง 150 x 100 x 4.5 mm.	1,682.74	กก.	26.85	45,181.57	12.00	20,192.88	65,374.45	
	งานอะเสเหล็กกล่อง 150 x 150 x 4.5 mm.	257.04	กก.	26.85	6,901.52	12.00	3,084.48	9,986.00	
	งานฉันทันเหล็กกล่อง 150 x 50 x 3.2 mm.	4,895.66	กก.	26.85	131,448.47	12.00	58,747.92	190,196.39	
	งานโครงสร้างเหล็กกล่อง 125 x 125 x 4.5 mm.	1,684.94	กก.	26.85	45,240.64	12.00	20,219.28	65,459.92	
	งานโครงสร้างเหล็กกล่อง 75 x 75 x 3.2 mm.	1,021.15	กก.	26.85	27,417.88	12.00	12,253.80	39,671.68	
	งานโครงสร้างเหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 mm.	94.12	กก.	26.85	2,527.12	12.00	1,129.44	3,656.56	
	งานฉันทันตัว C-125 x 50 x 20 x 3.2 mm.	333.66	กก.	26.85	8,958.77	12.00	4,003.92	12,962.69	
	งานแป้นตัว C-125 x 50 x 20 x 3.2 mm.	208.23	กก.	26.85	5,590.98	12.00	2,498.76	8,089.74	
	งานแป้นตัว C-75 x 45 x 15 x 2.0 mm.	225.94	กก.	26.85	6,066.49	12.00	2,711.28	8,777.77	
	งานแป้นตัว C-100 x 50 x 20 x 2.0 mm.	2,164.12	กก.	26.85	58,106.62	12.00	25,969.44	84,076.06	
	งาน Plate 10 mm.	147.00	กก.	26.85	3,946.95	12.00	1,764.00	5,710.95	
	งาน Plate 16 mm.	147.00	กก.	26.85	3,946.95	12.00	1,764.00	5,710.95	
	งาน ANCHOR J-BOLT ø16 mm X 500 mm	136.00	ชุด	120.00	16,320.00	25.00	3,400.00	19,720.00	



Signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ.

2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน ANCHOR J-BOLT ø20 mm X 500 mm	32.00	ชุด.	160.00	5,120.00	25.00	800.00	5,920.00	
	งานทาสีน้ำมัน	857.00	ตร.ม.	51.00	43,707.00	35.00	29,995.00	73,702.00	
	งานผนังก่ออิฐมวลเบา 20 x 60 x 7.5 cm. (G2)	158.00	ตร.ม.	247.00	39,026.00	56.00	8,848.00	47,874.00	
	งานผนังก่ออิฐมวลเบา 20 x 60 x 7.5 cm. (G2) สองชั้น	230.00	ตร.ม.	494.00	113,620.00	112.00	25,760.00	139,380.00	
	งานผนังฉาบปูนเรียบ	408.00	ตร.ม.	120.00	48,960.00	80.00	32,640.00	81,600.00	
	งานผนังฉาบปูนเรียบ เสาะร่อง	62.00	ตร.ม.	120.00	7,440.00	118.00	7,316.00	14,756.00	
	งานผนังกรุกระเบื้อง CT-03	154.00	ตร.ม.	450.00	69,300.00	181.00	27,874.00	97,174.00	
	งานกรุกระเบื้องดินเผา พร้อมเคลือบน้ำยกันตะไคร่	328.00	ตร.ม.	490.00	160,720.00	183.00	60,024.00	220,744.00	
	งานผนังโครงสร้างเหล็กกล่อง กรุ ไม้ฉลิมังใบ 8 นิ้ว 2 ด้าน	206.00	ตร.ม.	830.00	170,980.00	260.00	53,560.00	224,540.00	
	งานผนังโครงสร้างเหล็กกล่อง กรุซีเมนต์บอร์ด 2 ด้าน	12.00	ตร.ม.	550.00	6,600.00	200.00	2,400.00	9,000.00	
	งานผนังโครงสร้างเหล็กกล่อง กรุอลูมิเนียมคอมโพสิต	111.00	ตร.ม.	2,000.00	222,000.00	500.00	55,500.00	277,500.00	
	งานผนังกระจกอลูมิเนียม 4 + 4 มม. พิสูจน์ ใส ติดเฟรมอลูมิเนียมบาน-ล่าง	40.00	ตร.ม.	2,200.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
	งานผนังไม้จริง WD-01	15.45	ตร.ม.	1,020.00	15,759.00	140.00	2,163.00	17,922.00	
	งานผนัง ค.ส.ล. ทำทรายล้าง	110.00	ตร.ม.	335.00	36,850.00	128.00	14,080.00	50,930.00	
	งานผนัง โครงงเหล็กกล่อง ทุกระแนงไม้เทียม WD-02	14.00	ตร.ม.	2,800.00	39,200.00	400.00	5,600.00	44,800.00	
	งานผนัง โครงงเหล็กกล่อง กรุซีเมนต์บอร์ด 6 มม. ฉาบเรียบ	2.50	ตร.ม.	300.00	750.00	89.00	222.50	972.50	
	งานพื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้อง CT-01	238.00	ตร.ม.	606.00	144,228.00	222.00	52,836.00	197,064.00	



สุพรรณบุรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ตำแหน่งราคากลางจัดโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้อง VF-01	222.00	ตร.ม.	600.00	133,200.00	40.00	8,880.00	142,080.00	
	งานพื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้อง VF-02	67.00	ตร.ม.	600.00	40,200.00	40.00	2,680.00	42,880.00	
	งานพื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้อง VF-03	32.00	ตร.ม.	600.00	19,200.00	40.00	1,280.00	20,480.00	
	งานพื้น ค.ส.ล. จัดมัน	19.00	ตร.ม.	-	-	40.00	760.00	760.00	
	งานพื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้อง CT-02	58.00	ตร.ม.	695.00	40,310.00	174.00	10,092.00	50,402.00	
	งานพื้น ค.ส.ล. จัดเรียบ	762.00	ตร.ม.	-	-	40.00	30,480.00	30,480.00	
	งานพื้นรองทรายหยาบอัด 5 ซม. ปูทับด้วย Paving Block ST-01	629.00	ตร.ม.	600.00	377,400.00	55.00	34,595.00	411,995.00	
	งานพื้นทำทรายล้าง	35.00	ตร.ม.	394.00	13,790.00	104.00	3,640.00	17,430.00	
	งานฝ้า OSB หนา 10 mm. ชนิดทนความชื้น	697.00	ตร.ม.	250.00	174,250.00	75.00	52,275.00	226,525.00	
	งานฝ้าโครงฝ้าเหล็กชุบสังกะสี ทุบซี่ ทุบซี่ กว้าง 9mm. ฉาบเรียบ	50.00	ตร.ม.	298.00	14,900.00	75.00	3,750.00	18,650.00	
	งานฝ้าโครงฝ้าเหล็กชุบสังกะสี ทุบซี่ ทุบซี่ กว้าง 9mm. กันชื้น ฉาบเรียบ	58.00	ตร.ม.	343.00	19,894.00	75.00	4,350.00	24,244.00	
	งานประตูบานเฟี้ยม 3.625 x 3.00 m.	2.00	ชุด	38,000.00	76,000.00	-	-	76,000.00	
	งานประตูบานเฟี้ยม 3.525 x 3.00 m.	2.00	ชุด	37,000.00	74,000.00	-	-	74,000.00	
	งานประตูบานเฟี้ยม 3.85 x 3.00 m.	4.00	ชุด	40,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
	งานประตูบานเฟี้ยม 3.65 x 3.00 m.	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
	งานประตูบานเฟี้ยม 2.435 x 3.00 m.	1.00	ชุด	25,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	งานประตูบานเฟี้ยม 3.60 x 3.00 m.	2.00	ชุด	37,500.00	75,000.00	-	-	75,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ.

2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตูบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงติดตาย 0.90 x 2.55 m.	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	งานประตูบานเปิดเดี่ยว 1.00 x 2.00 m.	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	งานประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก 0.90 x 2.05 m.	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	งานประตูม้วน 1.50 x 3.557 m.	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	งานประตูบานเปิดเดี่ยว กระจกเงาไม้เทียม 1.10 x 2.00 m.	1.00	ชุด	7,700.00	7,700.00	-	-	7,700.00	
	งานหน้าต่างบานติดตาย 0.30 x 1.70 m. กระจกใส 6 มม.	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	งานหน้าต่างบานติดตาย 0.30 x 1.70 m. กระจกฝ้า 6 มม.	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	งานหน้าต่างบานติดตาย 0.50 x 2.70 m. กระจกใส 6 มม.	4.00	ชุด	3,300.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	งานหน้าต่างบานกระทุ้ง 0.60 x 2.10 m.	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	งานปูกระเบื้องพื้นบันได CT-01	58.00	ตร.ม.	606.00	35,148.00	222.00	12,876.00	48,024.00	
	งานฉาบปูนได้ทำทรายล้าง	38.00	ตร.ม.	394.00	14,972.00	104.00	3,952.00	18,924.00	
	งานราวกันตกสเตนเลส	55.30	ม.	3,000.00	165,900.00	-	-	165,900.00	
	งาน โฉลสุกัลมภ์ เบบปลั๊กแท่ง	8.00	ชุด	8,100.00	64,800.00	450.00	3,600.00	68,400.00	
	งานอ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	8.00	ชุด	2,300.00	18,400.00	450.00	3,600.00	22,000.00	
	งานสะดืออ่างล้างหน้าแบบกด(มีรูน้ำล้น)	8.00	ชุด	480.00	3,840.00	-	-	3,840.00	
	งานวาล์วเปิด-ปิดน้ำ	8.00	ชุด	270.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	งานท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัว P ยาว 34 ซม.	8.00	ชุด	1,020.00	8,160.00	-	-	8,160.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23

เดือน ธันวาคม

พ.ศ.

2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสายน้ำดีอ่างล้างหน้าสแตนเลสถักยาว 16 นิ้ว	8.00	ชุด	270.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	งานโอบีสสาวะชาย	4.00	ชุด	4,100.00	16,400.00	450.00	1,800.00	18,200.00	
	งานพลีชวลัว	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	งานฝักบัวฉีดชำระสี่ขา	8.00	ชุด	550.00	4,400.00	70.00	560.00	4,960.00	
	งานวาล์วเปิด-ปิดน้ำ	8.00	ชุด	270.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	งานตะแกรงน้ำทิ้ง กรอบเหลี่ยม	11.00	ชุด	480.00	5,280.00	75.00	825.00	6,105.00	
	กระจกวางตากแต่ง ขนาด 150 x 100 cm.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	70.00	70.00	2,070.00	
	กระจกวางตากแต่ง My square Series 80 x 80 cm.	7.00	ชุด	1,790.00	12,530.00	70.00	490.00	13,020.00	
	ก๊อกลัดย่องล้างหน้าแบบก้านโยก	8.00	ชุด	1,580.00	12,640.00	-	-	12,640.00	
	พนักแขนแบบพับเก็บได้ สีเทาเข้ม CT0192#DG /COTTO หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	70.00	70.00	20,070.00	
	รางทรงตัวรูปตัววี แสตนดรีล CT798(30/SOCM)/COTTO หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	70.00	70.00	2,870.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป P-HPL 10mm.	7.00	ชุด	11,000.00	77,000.00	-	-	77,000.00	
	งานที่กันบัสสะ P-HPL 10mm.	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	งานทาน้ำยาเคลือบไม้กันชื้น P-03	697.00	ตร.ม.	60.00	41,820.00	35.00	24,395.00	66,215.00	
	งานทาสีภายใน P-04	382.00	ตร.ม.	61.00	23,302.00	30.00	11,460.00	34,762.00	
	งานทาสีฝ้า P-05	108.00	ตร.ม.	57.00	6,156.00	30.00	3,240.00	9,396.00	
	งานทาสีภายนอก P-06	341.00	ตร.ม.	61.00	20,801.00	30.00	10,230.00	31,031.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ.

2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		
	งานทาสีภายนอก P-07	55.00	ตร.ม.	61.00	3,355.00	30.00	1,650.00	5,005.00		
	งานทาสีข้อมไม้ P-08	14.00	ตร.ม.	94.00	1,316.00	35.00	490.00	1,806.00		
	งานทาสีข้อมไม้ P-09	14.00	ตร.ม.	94.00	1,316.00	35.00	490.00	1,806.00		
	งานหลังคา Metal Sheet Sandwiche 0.4mm. PU Foam หนา2" / SUNTECH หรือเทียบเท่า/ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต / พร้อมอุปกรณ์	707.00	ตร.ม.	600.00	424,200.00	70.00	49,490.00	473,690.00		
	งานหลังคาแผ่น Skylight ลอนเมทัลลิก	30.00	ตร.ม.	365.00	10,950.00	70.00	2,100.00	13,050.00		
	งานเชิงชาย 15 x 400 x 1.6 cm.	93.00	ม.	65.00	6,045.00	73.00	6,789.00	12,834.00		
	งานเชิงชาย 20 x 400 x 1.6 cm.	87.00	ม.	88.00	7,656.00	73.00	6,351.00	14,007.00		
	งาน Flashing	93.00	ม.	220.00	20,460.00	50.00	4,650.00	25,110.00		
	งานขอบคันทัน ขนาด 15 x 30 x 100 cm	169.00	ม.	265.00	44,785.00	50.00	8,450.00	53,235.00		
	งานกราฟฟิค G-01	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	8,000.00		
	งานแสงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์	1.00	ชุด	29,000.00	29,000.00	2,500.00	2,500.00	31,500.00		
	งานโคมไฟ L1 SURFACE DOWNLIGHT coated in Black 3000K	13.00	ชุด	1,500.00	19,500.00	115.00	1,495.00	20,995.00		
	งานโคมไฟ L2 RECESSED DOWNLIGHT #ERDL140B / 20W LED 4000K	8.00	ชุด	1,350.00	10,800.00	115.00	920.00	11,720.00		
	งานโคมไฟ L3 HIGH BAY coated in Black / #HBL710 / 80W LED 90° 5700K	8.00	ชุด	1,850.00	14,800.00	650.00	5,200.00	20,000.00		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโคมไฟ L4 RECESSED DOWNLIGHT #RDC125T / 12W LED BULB 4000K	18.00	ชุด	400.00	7,200.00	115.00	2,070.00	9,270.00	
	งานโคมไฟ L5 FLUORESCENT #LLPUW-2L / 2x18W LED T8(2100lm) 4000K	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	135.00	540.00	4,540.00	
	งานโคมไฟ L6 SPOTLIGHT #SAL80 / 13W LED 4000K	8.00	ชุด	2,800.00	22,400.00	115.00	920.00	23,320.00	
	งานโคมไฟ L7 FLOODLIGHT #FLL200/B / 13W LED 24°3000K	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	150.00	600.00	10,600.00	
	งานโคมไฟ L8 WALL MOUNT #WLL432 / 13W LED 12°3000K	9.00	ชุด	1,850.00	16,650.00	115.00	1,035.00	17,685.00	
	งานโคมไฟ L9 WALL MOUNT #WLL432 / 13W LED 24°3000K	12.00	ชุด	1,850.00	22,200.00	115.00	1,380.00	23,580.00	
	งานโคมไฟ L10 STEP LIGHT #WLL150 / 5W LED 3000K	35.00	ชุด	1,200.00	42,000.00	150.00	5,250.00	47,250.00	
	งานป้ายทางออกฉุกเฉิน	5.00	ชุด	1,750.00	8,750.00	115.00	575.00	9,325.00	
	งาน Emergency light with battery 2Hr. 2x9W LED	9.00	ชุด	2,000.00	18,000.00	115.00	1,035.00	19,035.00	
	งานสายไฟฟ้าชนิด IEC 01 ขนาด 2.5 sq.mm.	1,250.00	เมตร	10.85	13,562.50	7.00	8,750.00	22,312.50	
	งานสายไฟฟ้าชนิด IEC 01 ขนาด 4 sq.mm.	880.00	เมตร	13.58	11,950.40	10.00	8,800.00	20,750.40	
	งานสายไฟฟ้าชนิด IEC 01 ขนาด 6 sq.mm.	780.00	เมตร	22.35	17,433.00	12.00	9,360.00	26,793.00	
	งานท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1/2"	380.00	เมตร	31.03	11,791.40	22.00	8,360.00	20,151.40	
	งานท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 3/4"	260.00	เมตร	44.80	11,648.00	24.00	6,240.00	17,888.00	
	งานท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1"	210.00	เมตร	63.70	13,377.00	28.00	5,880.00	19,257.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ตำแหน่งราคากลางจัดโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน 1 way Switch With Plastic Cover	28.00	ชุด	75.00	2,100.00	80.00	2,240.00	4,340.00	
	งาน Duplex Receptacle With Plastic Cover	21.00	ชุด	190.00	3,990.00	90.00	1,890.00	5,880.00	
	งาน Duplex Receptacle With Plastic Cover (ชนิดกันน้ำ.)	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	115.00	345.00	1,845.00	
	งาน Safety Switch 30A 3P แบบใช้ภายนอก	9.00	ชุด	5,900.00	53,100.00	700.00	6,300.00	59,400.00	
	งาน Safety Switch 30A IP แบบใช้ภายนอก	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	200.00	400.00	6,400.00	
	งานอุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00	
	งานระบบล่อฟ้า	1.00	ระบบ	60,000.00	60,000.00	25,000.00	25,000.00	85,000.00	
	งานระบบป้องกันเพลิงไหม้	1.00	ระบบ	32,000.00	32,000.00	10,000.00	10,000.00	42,000.00	
	งานท่อหนีน้ำ PVC Class 13.5 ขนาด 1/2"	76.00	เมตร	14.95	1,136.20	30.00	2,280.00	3,416.20	
	งานท่อหนีน้ำ PVC Class 13.5 ขนาด 3/4"	4.00	เมตร	19.86	79.44	30.00	120.00	199.44	
	งานท่อหนีน้ำ PVC Class 13.5 ขนาด 1"	26.00	เมตร	28.50	741.00	30.00	780.00	1,521.00	
	งานท่อหนีน้ำ PVC Class 13.5 ขนาด 1 - 1/2"	34.00	เมตร	47.66	1,620.44	30.00	1,020.00	2,640.44	
	งานท่อหนีน้ำ PVC Class 8.5 ขนาด 4"	40.00	เมตร	134.58	5,383.20	100.00	4,000.00	9,383.20	
	งานท่อหนีน้ำ PVC Class 8.5 ขนาด 2"	16.00	เมตร	37.85	605.60	40.00	640.00	1,245.60	
	งานท่อหนีน้ำ PVC Class 8.5 ขนาด 3"	68.00	เมตร	83.06	5,648.08	75.00	5,100.00	10,748.08	
	งานท่ออากาศ PVC Class 8.5 ขนาด 1 - 1/2"	10.00	เมตร	24.00	240.00	30.00	300.00	540.00	
	งานท่ออากาศ PVC Class 8.5 ขนาด 2"	41.00	เมตร	37.85	1,551.85	40.00	1,640.00	3,191.85	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ เกษตรสร้างมูลค่าตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
I	งานครุภัณฑ์								
I.1	งานโรงเรือนคัดแยกและตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร								
	งานเครื่องปรับอากาศ Cassette Type 4 ทิศทาง ขนาด 36,000 BTU	2.00	ชุด	70,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
	งานพัดลมระบายอากาศ แบบพัดลมหนึ่ง ขนาด 12"	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	450.00	900.00	3,900.00	
I.2	อาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรตาม มาตรฐาน GAP								
	งานเครื่องปรับอากาศ Cassette Type 4 ทิศทาง ขนาด 36,000 BTU	2.00	ชุด	70,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
	งานพัดลมระบายอากาศ แบบพัดลมหนึ่ง ขนาด 12"	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	450.00	900.00	3,900.00	
	งานถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด 2000 L.	1.00	ถัง	8,000.00	8,000.00	1,500.00	1,500.00	9,500.00	
	งานปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 W.	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
I.3	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปลอดภัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก								
	งานเครื่องปรับอากาศ								
	งานเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 48,000 BTU	8.00	ชุด	50,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	
	งานเครื่องปรับอากาศ Cassette Type 4 ทิศทาง ขนาด 36,000 BTU	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	



ตารางคำนวณ Factor F

โครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ และการบริโภค

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7% ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ค่า Factor F ของค่างานทุน $A = D - \{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$

1. หาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน		=	14,466,186.61 บาท	(A)
2. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่ต่ำกว่า	14,466,186.61 บาท	=	10,000,000.00 บาท	(B)
3. ค่างานต้นทุนในช่วงนั้นที่สูงกว่า	14,466,186.61 บาท	=	15,000,000.00 บาท	(C)
4. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	10,000,000.00 บาท	=	1.2960	(D)
5. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	15,000,000.00 บาท	=	1.2611	(E)
6. ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	14,466,186.61 บาท	=	1.264826017	
7. ดังนั้นค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	14,466,186.61 บาท	=	1.2648	



Signature